

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníka pre peších na ul.Železničná v Nemšovej

**Objekt:** Verejné osvetlenie - zmena

Objednávateľ: Mesto Nemšová

Zhotoviteľ:

Miesto: Nemšová, ul. Železničná

Spracoval:

Dátum: 12.01.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,500			
2	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	12,500			

### 5 Komunikácie

3	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	7,500			
4	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,500			
5	5893240700	Betón STN EN 206-1-C 12/15-XA1, XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S3 z cementu troskoportlandského	m3	2,500			
6	572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m2	12,500			
7	5894243101	Obaľovaná asfaltová zmes 25kg	ks	14,000			

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,500			
9	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	12,500			

## PSV Práce a dodávky PSV

### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

10	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	7,000			
11	2860002980	PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém	ks	11,000			

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

12	210010018	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC, uložená voľne	m	270,000			
13	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	270,000			
14	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	66,000			
15	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	72,000			
16	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	21,000			
17	3451807254	Rozdelovacia hlava na káble 402W533/S	ks	21,000			
18	210101423	Opravné manžety a hadice	ks	11,000			
19	3451807259	Zmršťovacia ochr.trubica pre oc.stĺp LPSM-124/94-450/87	ks	11,000			
20	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	1,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	3450116800	Poist.patron PN000 32A gG	ks	1,000			
22	210193003	Rozvádzač RVO pilierový	ks	1,000			
23	3570177500	Rozvádzače RVO F403 VV 20A P0 Hasma	ks	1,000			
24	210201420-D	Demontáž - Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp výbojkové	ks	2,000			
25	210201430	Zapojenie svetidla 2x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	11,000			
26	34843011611	Parkové svetidlo BEGA 2x LED56W, 2x4545lm, 4000K, IP66	ks	7,000			
27	3484301161	Parkové svetidlo KATRINA 16,LED 57W, 6951lm, 4000K, IP66	ks	4,000			
28	210201441-D	Demontáž výložníka pre parkové a záhradné svetidlá	ks	4,000			
29	210201800-D	Demontáž - Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	4,000			
30	210201852-D	Demontáž 5m stožiaru so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	2,000			
31	210201863	Montáž 6m stožiaru s prírubou pre uličné svetidlá	ks	11,000			
32	3484301610	Rúrový osvetľovací stožiar s prírubou D=60mm, výška=6,0m	ks	11,000			
33	210201871	Montáž základového roštu pre uličné svetidlá 5-12m	ks	11,000			
34	3484301711	Základový rošt ZR 1-5 (ELV Senec)	ks	11,000			
35	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	11,000			
36	3484301765	Stožiarová svorkovnica ROSA TB1 (pre 2-3 káble do 4x16)	ks	11,000			
37	3484301766	Valcova poistka D01 (E14) - 6A	ks	11,000			
38	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	11,000			
39	5893222300	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	2,500			
40	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	258,000			
41	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	243,036			
42	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	18,000			
43	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	11,088			
44	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	11,000			
45	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	11,000			
46	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000			
47	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000			
48	210260131-D	Demontáž - Závesný kábel do 4 x 120 mm2	m	165,000			
49	210800149	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	318,000			
50	3410350088	CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	318,000			
51	PM	Podružný materiál	%	335,521			
52	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	359,299			

#### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

53	460050714	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 4	m3	4,400			
54	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	262,000			
55	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	262,000			
56	2830002000	Fólia červená v m	m	262,000			
57	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	262,000			
58	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	262,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	42,376			

## HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby

60	HZS000112	Základ z простého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	hod	11,000			
61	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000			

**Celkom**