

Zadanie

Stavba: Zateplenie obecného úradu Želiezovce

Objekt: SO 01-1 Zateplenie obvodových stien a výmena výplní otvorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie-rampa

1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	25.000		
2	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2.700		
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2.700		
4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	25.000		
5	162301509	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	300.000		
6	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	2.700		
7	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30-rampa	m3	1.890		

3

Zvislé a kompletne konstrukcie-rampa

8	345321515	Betón rampa (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2.633		
9	348942112,1	Zábradlie oceľové osadené do betónu z troch vodorov.rúrok-rampa OZ	m	4.500		

4

Vodorovné konstrukcie-rampa

10	430362021	Výstuž konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI-rampa	t	0.054		
11	431351121,1	Debnenie rampy - priamočiarych zhotovenie	m2	2.700		
12	431351122	Debnenie rampy priamočiarych odstránenie	m2	2.700		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	622401931	Priplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %	m2	2 027.993		
14	622428971	Priplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	2 027.993		
15	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	2 027.993		
16	622467495	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	2 027.993		
17	622472001,1	Penetračný náter savé podklady - rampa	m2	9.450		
18	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	608.398		
19	625251040	KZS NOBASIL TF 175kg/m3 hr. 50 mm bez omietky - fasáda - ostenia, nadpražia	m2	289.954		
20	625251120	KZS NOBASIL TF 175kg/m3 hr. 150 mm bez omietky - fasáda	m2	1 412.751		
21	625KZSSokl.150	KZS XPS -soklová doska hr.150mm, bez omietky- sokel	m2	197.781		
22	625KZSSok30	KZS XPS-soklová doska hr.50mm, bez omietky - sokel - nadpražia a ostenia okien a dverí	m2	19.907		

HSV Práce a dodávky HSV

23	625251050	KZS NOBASIL TF 175kg/m3 hr. 50 mm bez omietky - podhlady konzoly a streš.podhlady	m2	107.600		
24	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 20 mm	m2	16.980		

61 VNUTORNE OMIETKY

25	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, pod.-pri výmene výplní otvorov	M	824.000		
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

62 VONKAJŠIE OMIETKY

26	621StomixOmiet	Vonkajšia omietka tenkovrstvá jemnozrnná silikátová , bal. 25 kg, hr. 2 mm	m2	2 027.993		
27	5855532	Rohová lišta -rohovník so sieťkou 100/100(2,5m)	m	974.500		
28	585503301	Lišta s odkvapničkou PVC	m	281.500		
29	5855533	Zakladacia lišta eloxovaný hliník (2m)	m	147.829		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	2 325.535		
31	965081812	Búranie dlažieb , terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	7.530		
32	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla	ks	178.000		
33	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla	ks	12.000		
34	968062244	Vybúranie drevených rámov okien , -0,05300t	m2	212.850		
35	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	30.705		
36	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 % , -0,01600t	m2	2 027.933		
37	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	47.963		
38	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	143.889		
39	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47.963		
40	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	671.482		
41	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47.963		
42	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	47.963		
43	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny(do kontajnera)	t	47.963		
44	979popl1	Poplatok za kontajner (likv.odpadu)	ks	7.000		
45	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	47.963		

94 LEŠENIE

46	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 958.354		
47	941941292	Prenájom za použitie lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	7 833.416		
48	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 958.354		
49	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 958.354		
50	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 958.354		
51	944945013	Montáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	7.000		
52	944945812	Demontáž záchytnej striešky urobenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	7.000		

HSV**Práce a dodávky HSV****99****Presun hmôt HSV**

53	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	99.239		
54	999281195	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	99.239		

PSV**PSV****711****Izolácie proti vode a vlhkosti**

55	711Vorovizol,1	Zhotovenie hydroizolačného náteru-balkóny	m2	7.530		
56	2456000049	Hydroizolačná hmota náter	kg	3.765		
57	2456000067	penetračný náter	l	2.259		

764**Konštrukcie klampiarske**

58	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	151.129		
59	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	273.600		
60	764711116	Oplechovanie parapetov poplast.plech rš 400 mm	m	279.063		
61	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t	m	25.300		
62	764721112	Oplechovanie lemovania balk. - poplast.plech rš 150 mm	m	25.300		
63	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	112.750		
64	764751112	Odpadné rúry plech. poplastované kruhové D 100 mm - rovné, kolená, výtoky, napájacie prvky,...	m	112.750		
65	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1.157		
66	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	1.157		

766**Konštrukcie stolárske**

67	766623733,1	Montáž plastových okien, izolačné trojsklo, súčin.prechodu tepla -rám 1,2Wm2.K a zasklenia 0,6Wm2.K - 3. a 4.NP	bm	518.400		
68	6113051900	Okno plastové jednokrídlové otváracé, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.450xv.1800	ks	4.000		
69	6113053100	Okno plastové jednokrídlové otváracé, otváracovo-sklopné, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.800xš.1600	ks	7.000		
70	6113082700	Okno plastové jednokrídlové otváracé-sklopné, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.1200xv.900	ks	4.000		
71	6113054300	Okno plastové dvojkridlové otváracé, otváracovo-sklopné, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.1800xv.1000	ks	17.000		
72	6113063500	Okno plastové dvojkridlové otváracé, otváracovo-sklopné, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.1500xv.1800	ks	21.000		
73	6113092700	Okno plastové dvojkridlové otváracé, otváracovo-sklopné, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.1500xv.1600	ks	24.000		
74	6113074700,1	Okno plastové dvojkridlové otváracé, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.1500xv.800	ks	1.000		
75	6113095500,1	Okno plastové dvojkridlové otváracé, otváracovo-sklopné, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.2100xv.1600	ks	2.000		
76	6114166300	Dvere plastové vchodové, plné dvojkridlové otváracé š.1600x2400, z toho 1600x2000 krídla otv., 1600x400 presklený nadsvetlík, imitácia dreva, izolačné trojsklo	ks	1.000		
77	6114166300,1	Dvere balkónové plastové dvojkridlové otváracé, imitácia dreva, izolačné trojsklo š.1900xv.2850, otv.krídla v.2200, horný nadsvetlík pevný v.650mm	ks	1.000		

HSV**Práce a dodávky HSV**

78	6113101100	Okno plastové trojkřídlové otvárací, otvárací-sklonné, otvárací, imitace dřeva, izolační trojsklo š.2250xv.1800	ks	2.000		
79	6113098300	Okno plastové trojkřídlové otvárací, otvárací-sklonné, otvárací, imitace dřeva, izolační trojsklo š.2250xv.1000	ks	1.000		
80	6113063900,1	Okno plastové trojkřídlové otvárací, otvárací-sklonné, otvárací, imitace dřeva, izolační trojsklo š.2100xv.1800	ks	1.000		
81	766623733,2	Montáž plastových oken, izolační trojsklo, účinn.přechodu tepla -rám 1,2Wm2.K a zasklení 0,6Wm2.K -suterén	bm	206.600		
82	6112757500,1	Okno plastové jednokřídlové otvárací-sklonné, imitace dřeva, izolační trojsklo š.450xv.750	ks	4.000		
83	6112757500,2	Okno plastové jednokřídlové otvárací-sklonné, imitace dřeva, izolační trojsklo š.500xv.900	ks	3.000		
84	6112757500,3	Okno plastové jednokřídlové otvárací-sklonné, imitace dřeva, izolační trojsklo š.800xv.400	ks	1.000		
85	6112758300,1	Okno plastové jednokřídlové otvárací-sklonné, imitace dřeva, izolační trojsklo š.800xv.900	ks	2.000		
86	6112757100,1	Okno plastové jednokřídlové otvárací, imitace dřeva, izolační trojsklo š.450xv.450	ks	1.000		
87	6113074700,1	Okno plastové dvojkřídlové otvárací, otvárací-sklonné, imitace dřeva, izolační trojsklo š.1500xv.900	ks	32.000		
88	6113112300,1	Okno plastové dvojkřídlové otvárací, otvárací-sklonné, imitace dřeva, izolační trojsklo š.2100xv.900	ks	4.000		
89	766694113,1	Montáž vnitřní parapetní desky šířky do 300 mm - vymezené okná	m	124.850		
90	6119000970	Vnitřní parapetní desky plastové komůrkové, š.250mm bílá - suterén	m	187.400		
91	998766103	Presun hmot pro konstrukce střešní v objektech výšky nad 12 do 24 m	t	8.560		
92	998766194	Konstrukce střešní, přísl. za presun nad největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	8.560		

767**Konstrukce doplňkové kovové**

93	767662110	Demontáž, předložení konzol, montáž pevných mříží - okná suterén	m2	55.220		
94	767995103	Klimatizační jednotka existující, předložení konzol, naplnění - 5ks - demontáž, montáž	kom pl.	1.000		
95	767996802	Demontáž ostatních doplňků staveb s hmotností jednotlivých dílů konstr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t-žrde, střeška nad zadním vchodem	kg	560.000		
96	998767103	Presun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce v objektech výšky nad 12 do 24 m	t	0.870		
97	998767194	Kovové stav.doplň.konstr., přísl. za presun nad největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0.870		

771**Podlahy z dlaždic**

98	771271105	Montáž obkladů z dlaždic keramických mrazuvzdorných, protišmykových 300x300mm - balkóny, rampa	m2	16.980		
99	771441/sokelP6	Montáž soklíků z dlaždic keram. v.100mm	m	20.700		
100	5976389000	Dlaždice mrazuvzdorné, protišmykové 300x300	m2	20.955		
101	R2-murexin1/P8	Lepidlo -vodeodolné,mrazuvzdorné	m2	20.955		
102	5858200/P8	Škárovací hmoty	m2	21.374		
103	998771101	Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6m	t	1.629		
104	998771194	Podlahy z dlaždic, přísl. za presun nad vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1.629		

783**Dokončovací práce - nátery**

105	783222100	Nátery kov.stav.doplň.konstr. syntetické na vzduchu schnoucí dvojnásobné - původně kov.konstr.na fasádě,zábradlí, žrde, střeška - zadní vchod, apod.	kom pl.	1.000		
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	--	--

HSV**Práce a dodávky HSV****784****Dokončovacie práce - maľby**

106	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	412.000		
107	784422913	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	412.000		
108	784453941	Maľby po realizovaných opravách, interiér	m2	412.000		

777**Podlahy syntetické**

109	777611900	Opravy podláh nátermi epoxidovými penetračnými ChS Epoxy 3011	m2	16.980		
-----	-----------	---------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

786**Dokončovacie práce - čalúnnicke**

110	786641111	Vertikálne textilné žalúzie	m2	239.533		
-----	-----------	-----------------------------	----	---------	--	--

M**Práce a dodávky M****21-M****Elektromontáže**

111	210010001,1	Bleskozvod	kom pl.	1.000		
-----	-------------	------------	---------	-------	--	--

OST**Ostatné**

112	735000912,1	Výmena led svetiel, elektroinštalácia; Hydraulické vyregulovanie a termostaticizácia	kom pl.	1.000		
-----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	--	--

I.PP

Svietidlo Led 60W - 22 ks

Svietidlo Led 2x36W - 0 ks

I.NP

Svietidlo Led 60W - 20 ks

Svietidlo Led 2x36W - 24 ks

II.NP

Svietidlo Led 60W - 32 ks

Svietidlo Led 2x36W - 17 ks

III.NP

Svietidlo Led 60W - 15 ks

Svietidlo Led 2x36W - 19 ks

IV.NP

HSV**Práce a dodávky HSV**

Svietidlo Led 60W - 16 ks

Svietidlo Led 2x36W - 2 ks

HZS**Hodinové zúčtovacie sadzby**

113	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Zateplenie obvodového plášťa	hod	112.000		
114	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - Výmena výplní otvorov	hod	102.000		

Celkom