

Zadanie

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt: Stavebná časť

Časť: D/ Zateplenie stropu nad nevykurov. suterénom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Tomášovce

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	184.818		
2	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný náter 700	m2	184.818		
3	611466027	Príprava vnútorného podkladu stropov, spevňovač omietok 707	m2	184.818		
4	611466112	Vnúťorná omietka stropov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná	m2	184.818		
5	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	184.818		
6	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	184.818		
7	625252357	Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 100 mm (kamenná vlna), natlákanie kotvy	m2	184.818		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	212.541		
9	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	212.541		
10	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	212.541		
11	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	184.818		
12	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1.848		
13	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	1.848		
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1.848		
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27.720		
16	979082111	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1.848		
17	979082121	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14.784		
18	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1.848		
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1.848		
20	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1.848		

99 Presun hmôt HSV

21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11.363		
----	-----------	---	---	--------	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	12.500		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

23	HZS000112P BP	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Pomocné búracie práce	hod	55.000		
24	HZS000113M MP	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Murárske a montážne práce	hod	75.000		

Celkom