

Odberateľ: Obec Virt

Projektant: Ing. Arch. Milan Schwarz

Dodávateľ:

Stavba :Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Virt - obec Virt

6 Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13090-1121	Búranie konštrukcií muríva betónového	23,040	m3			
2	001	13120-2509	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	12,960	m3			
3	272	13121-1101	Hĺbenie jám v homine 3 ručne	12,960	m3			
4	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	12,960	m3			
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	12,960	m3			
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	12,960	m3			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
2 - ZÁKLADY								
7	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,648	m3			
8	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	5,760	m3			
9	011	27432-1311	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	4,320	m3			
10	253	27432-1415	Zákl. pásy zo železobetónu B 20 (C16/20)	8,640	m3			
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	57,600	m2			
12	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	57,600	m2			
13	011	27436-1521	Výstuž základových pásov 10335	0,734	t			
2 - ZÁKLADY spolu :								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
14	011	31127-2201	Murivo nosné z bet.tváric PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B2	3,840	m3			
15	011	31127-2203	Murivo nosné z bet.tváric PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B2	17,280	m3			
16	253	31136-1113	Vystuženie muríva z ocele	0,844	t			
17	015	33231-1111	Montáž barierového oplotenia do v. 2,0 m	90,000	bm			
18	MAT	593 332000	Barierové oplotenie do v. 2,0 m	90,000	bm			
19	015	34812-1121	Osadenie prefabr. stĺpov	45,000	kus			
20	MAT	642 1H3341	Stĺpy betónové, prefabr.	45,000	kus			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
21	011	62246-4222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná	220,800	m2			
22	011	62248-1113	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom	220,800	m2			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	372,000	m2			
24	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	50,688	t			
25	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	506,880	t			
26	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	50,688	t			
27	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	50,688	t			
28	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	50,688	t			
29	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. "O"-ost.odpad	50,688	t			
30	015	99815-1111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	267,892	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
31	767	76791-1812	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m	90,000	m			
32	767	76791-4830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	96,000	m			
33	767	76791-6102	Montáž oplotenia rámového	48,000	kus			
34	MAT	553 000112	Vložka plotová - Kované oplotenie vrát. náterov - info cena	48,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
35	767	76792-0110	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky murované do 2 m2	1,000	kus			
36	MAT	553 000020	Oceľová vráta 2000x1000 mm	1,000	kus			
37	767	76792-0810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	1,000	kus			
38	767	76792-0840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	2,000	kus			
39	767	76792-2113	Montáž brán oceľ. výšky do 2000 x šírky do 4500 mm	2,000	kus			
40	MAT	553 000010	Oceľová brána 2000x4500 mm	1,000	kus			
41	MAT	553 000113	Oceľová brána 2000x3500 mm	1,000	kus			
42	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%			

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :