

Odberteľ: Obec Iža
 Projektant: Ing. Litomericzky Nándor
 Dodávateľ:

Stavba :CENTRUM OBCE IŽA - REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

1 Zateplenie budovy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	89,640	m2			
2	014	62242-2321	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 30%	678,665	m2			
3	011	62246-4223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová základ a škrabaná	371,665	m2			
4	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom do tmelu do v. parap	234,400	m2			
5	011	62248-1121	Potiahnutie vonk. stien pletivom do tmelu	678,665	m2			
6	014	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky	678,665	m2			
7	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný, dverový	125,550	m			
8	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťkou	485,000	m			
9	011	62525-2513	Zateplovací systém mineralna vlna bez omietky hr. 20 mm - ostenie	37,665	m2			
10	011	62525-2520	Zateplovací systém mineralna vlna bez omietky hr. 150 mm - fasád	565,199	m2			
11	011	62599-3010	Zatepl. vonk sokla polystyr XPS-R hr. 150 mm bez omietky	75,801	m2			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12		94194-1031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 0	841,000	m2			
13		94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahl	2 523,000	m2			
14		94194-1831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky	841,000	m2			
15	003	94494-4112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	841,000	m2			
16	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	48,965	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
17	764	76435-2612	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 1	43,200	m			
18	764	76435-2811	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhov	104,500	m			
19	764	76435-2822	Klamp. demont. klamp. konštr.	147,700	m			
20	764	76435-2865	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rú	6,000	ks			
21	MAT	553 4418940	Odkvapové systémy - farb., kotlík lisovaný 280/100 mm - zváraný	6,000	ks			
22	764	76441-0260	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov	33,000	m			
23	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	33,000	m			
24	764	76443-0720	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrát	15,000	m			
25	764	76445-3831	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 mm na 100 mm, -0,(6,000	ks			
26	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
27	771	78174-1016	Montáž obkladov vonk. z obklad. do malty	307,000	m2			
28	MAT	597 000010	Tehlové obklady	337,700	m2			
29	MAT	597 000020	Lepiaca malta	307,000	m2			
30	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m		%			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :								
783 - Nátery								
31	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	678,665	m2			
783 - Nátery spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

32	921	21001-0002	Demontáž, úprava a spätná montáž bleskozvodov	1,000	súb			
----	-----	------------	---	-------	-----	--	--	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :