

Odberteľ: Obec Iža

Projektant: Ing. Litomericzky Nándor

Dodávateľ:

Stavba :CENTRUM OBCE IŽA - REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

4 Ústredné vykurovanie

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	65,600	m2		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>							
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
2	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,190	t		
3	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	15,950	t		
4	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,190	t		
5	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,190	t		
6	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,190	t		
7	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	3,190	t		
8	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,022	t		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>							
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>							
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
9	713	71348-2131	Montáž trubíc z PE, hr.25 mm,vnút.priemer do 38	250,000	m		
10	MAT	283 7741167	Armaflex ACe 13x18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	2,000	m		
11	MAT	283 7741390	Armaflex ACe 13x10 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	4,000	m		
12	MAT	283 7741524	Tubolit DG 15 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	26,000	m		
13	MAT	283 7741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	11,000	m		
14	MAT	283 7741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	27,000	m		
15	MAT	283 7741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	40,000	m		
16	MAT	283 7741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	100,000	m		
17	MAT	283 sub	Rockwool 800 d 42, hr 30	20,000	m		
18	MAT	283 sub2	Rockwool 800 d 54 hr 40	20,000	m		
19	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		%		
<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>							
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>							
<b>731 - Kotelne</b>							
20	731	73129-1020	Montáž inštal. sady na prepojenie vonk. a vnút. jedn.	4,000	ks		
21	MAT	484 9106300	Inštalčná sada na prepoj.vnút.vonk.jednotky vrát. potrubia a konz	4,000	ks		
22	731	73199-9905	Uvedenie zariadenia do prevádzky a serv. spustenie	4,000	súb		
23	731	73199-9906	Kotelne, HZS - demontáž pôv. zariadenia	60,000	hod		
24	731	731R4-60035	Montáž tepelného čerpadla 20 kW (vzduch-voda)	4,000	ks		
25	731	731su-b	Tepelné čerpadlo-Viessmann Vitocal 200-S AWB AC + prísl.	4,000	ks		
26	MAT	484 910000	Ostatné pom. materiály a armatúry (podľa projektu)	1,000	súb		
27	731	99873-1202	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 12 m		%		
<b>731 - Kotelne spolu :</b>							
<b>732 - Strojovne</b>							
28	731	73233-1617	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ obsahu 80 l	1,000	súbor		
29	731	73235-1010	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so te	1,000	ks		
30	MAT	732 sub	Akumulačná nádrž 800l	1,000	ks		
31	731	99873-2202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m		%		
<b>732 - Strojovne spolu :</b>							
<b>733 - Rozvod potrubia</b>							
32	731	73311-0810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	250,000	m		

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
33	731	73315-1000	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou	6,000	m			
34	731	73315-1003	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou	26,000	m			
35	731	73315-1006	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou	11,000	m			
36	731	73315-1009	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou	27,000	m			
37	731	73315-1012	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou	40,000	m			
38	731	73315-1060	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 3	100,000	m			
39	731	73315-1063	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 4	20,000	m			
40	731	73315-1066	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 5	20,000	m			
41	731	73319-1201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	250,000	m			
42	731	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m		%			
<b>733 - Rozvod potrubia spolu :</b>								
<b>734 - Armatúry</b>								
43	731	73420-9112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	80,000	ks			
44	MAT	484 811000	Radiátorové šrob RL5	17,000	kus			
45	MAT	484 811100	Radiátorový ventil DN15	17,000	kus			
46	MAT	484 8903410	Termostatická hlavica	17,000	ks			
47	MAT	422 1057000	VK súprava DN15	17,000	ks			
48	MAT	734 sub	Prechodka na medené rúry 10, 12, 15,	12,000	ks			
49	731	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m		%			
<b>734 - Armatúry spolu :</b>								
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>								
50	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	17,000	kus			
51	731	73515-1832	Demontáž vykurovacích telies jestv.	17,000	kus			
52	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	3,000	kus			
53	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000	kus			
54	731	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	13,000	kus			
55	731	73515-9120	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 2340mm okrem VSŽ a rúrk.	3,000	kus			
56	MAT	484 9D1999	Radiátor KORAD, Typ 11 VKP,L - dĺž. 1200 x výš.600 mm	1,000	kus			
57	MAT	484 9D2005	Radiátor KORAD, Typ 11 VKP,L - dĺž. 1800 x výš.600 mm	2,000	kus			
58	731	73515-9220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	1,000	kus			
59	MAT	484 9D2894	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž. 700 x výš.600 mm	1,000	kus			
60	731	73515-9340	Montáž vyk. telies panel. 3 rad. do 2820mm okrem VSŽ a rúrk.	13,000	kus			
61	MAT	484 9D3107	Radiátor Typ 33 VKP,L - dĺž.3000 x výš.600 mm	3,000	kus			
62	MAT	484 9D3129	Radiátor KORAD, Typ 33 VKP,L - dĺž. 1200 x výš.900 mm	1,000	kus			
63	MAT	484 9D3133	Radiátor KORAD, Typ 33 VKP,L - dĺž. 1600 x výš.900 mm	1,000	kus			
64	MAT	484 9D3137	Radiátor Typ 33 VKP,L - dĺž.3000 x výš.700 mm	8,000	kus			
65	731	73599-9904	Konzoly, držiaky, pom. materiály	17,000	kus			
66	731	73599-9906	Vykurovací skúška	48,000	hod			
67	731	99873-5202	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 12 m		%			
<b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>								
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>								
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>								
<b>Rozpočet celkom :</b>								