

Odberateľ: Obec Iža

Projektant: Ing. Litomericzky Nándor

Dodávateľ:

Stavba :CENTRUM OBCE IŽA - REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

5 Elektroinštalácia

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>							
1	921	210R1-02101	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	112,000	ks		
2	MAT	210 R102102	Krabica	112,000	ks		
3	921	210R1-02103	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej kon	78,000	ks		
4	MAT	210 R102104	G-Káblové oko CU	78,000	ks		
5	921	210R1-02105	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej kon	20,000	ks		
6	MAT	210 R102106	G-Káblové oko CU	20,000	ks		
7	921	210R1-02107	Spínače - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	23,000	ks		
8	MAT	210 R102108	Prepínač jednopólový IP 20	13,000	ks		
9	MAT	210 R102109	Prepínač plastový striedavý IP20	3,000	ks		
10	MAT	210 R102110	Prepínač plastový dvojité, striedavý IP 44	2,000	ks		
11	MAT	210 R102111	Spínač so senzorom snímača pohybu 3299A-12100 N čierny	5,000	ks		
12	921	210R1-02112	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená,	27,000	ks		
13	MAT	210 R102113	Zásuvka 230 V / 16A IP 54	14,000	ks		
14	MAT	210 R102114	Zásuvka dvojité	13,000	ks		
15	921	210R1-02115	Istič vzduchový do 63 A	49,000	ks		
16	MAT	210 R102116	Istič B 10A	12,000	ks		
17	MAT	210 R102117	Istič B 16A	17,000	ks		
18	MAT	210 R102118	Istič B 20A	4,000	ks		
19	MAT	210 R102119	Istič B 25A	1,000	ks		
20	MAT	210 R102120	Istič B 32A	1,000	ks		
21	MAT	210 R102121	Istič B 40A	1,000	ks		
22	MAT	210 R102122	Istič B 50A	1,000	ks		
23	MAT	210 R102123	Istič B 63A	2,000	ks		
24	MAT	210 R102124	B 16 0,03A	8,000	ks		
25	MAT	210 R102125	B 20 0,03A	2,000	ks		
26	921	210R1-02126	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	4,000	ks		
27	MAT	210 R102127	Skriňa prípojková RH, RJ P IP 44/23	2,000	ks		
28	MAT	210 R102128	Skriňa prípojková RP P IP 44/20	1,000	ks		
29	MAT	210 R102129	Skriňa prípojková RP1 Z IP 23/20	1,000	ks		
30	921	210R1-02130	Zapojenie svietidla stropného - nástenného interierového so žiarov	62,000	ks		
31	MAT	210 R102131	Svietidlo stropné LED IP 54 2x22	7,000	ks		
32	MAT	210 R102132	Svietidlo stropné LED IP 20 4x11	38,000	ks		
33	MAT	210 R102133	Nástenné svietidlo LED	12,000	ks		
34	MAT	210 R102134	Núdzové svietidlo	5,000	ks		
35	921	210R1-02135	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	12,000	m		
36	MAT	210 R102136	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	7,300	kg		
37	921	210R1-02137	Zachytávacia tyč FeZn	9,000	ks		
38	MAT	210 R102138	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 15 a	9,000	ks		
39	921	210R1-02139	KT 125	6,000	ks		
40	MAT	210 R102140	KT 125	6,000	ks		
41	921	210R1-02141	Podpery vedenia ECu 57F25 pod krytinu na svahu PV22	8,000	ks		
42	MAT	210 R102142	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy med ECu 57F2	8,000	ks		
43	921	210R1-02143	Podpery vedenia ECu 57F25 na hrebeň strechy PV16	4,000	ks		
44	MAT	210 R102144	Podpera vedenia na hrebeni med ECu 57F25 označenie PV 16	4,000	ks		
45	921	210R1-02145	Svorka ECu 57F25 k uzemňovacej tyči SJ	9,000	ks		
46	MAT	210 R102146	Svorka k zemniacej tyči D= 20 med ECu 57F25 označenie SJ 01	9,000	ks		
47	921	210R1-02147	Svorka ECu 57F25 spojovacia SS	4,000	ks		

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
48	MAT	210 R102148	Svorka spojovacia meď ECu 57F25 označenie SS	4,000	ks			
49	921	210R1-02149	Svorka ECu 57F25 na odkvapový žľab SO	8,000	ks			
50	MAT	210 R102150	Svorka okapová meď ECu 57F25 označenie SO	8,000	ks			
51	921	210R1-02151	Svorka ECu 57F25 skúšobná SZ	6,000	ks			
52	MAT	210 R102152	Svorka skúšobná meď ECu 57F25 označenie SZ	6,000	ks			
53	921	210R1-02153	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	71,500	m			
54	MAT	210 R102154	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	9,653	kg			
55	921	210R1-02155	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	31,000	m			
56	MAT	210 R102156	I-Rúrka FXP 32	43,000	m			
57	MAT	210 R102157	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	4,185	kg			
58	921	210R1-02158	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	170,000	m			
59	MAT	210 R102159	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	170,000	m			
60	921	210R1-02160	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	200,000	m			
61	MAT	210 R102161	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	200,000	m			
62	921	210R1-02162	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Trubka kopex 3323, obj. č. 3	60,000	m			
63	921	210R1-02163	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	100,000	m			
64	MAT	210 R102164	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	100,000	m			
65	921	210R1-02166	El.inšt.kontrola stavu el.okr.vr.inšt., ovlád.a ist.,prvk,ale bez prip.spc	1,000	súb			
66	921	210R1-02167	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	6,000	zvd			
67	921	210R1-02169	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú	4 800,000	%			
68	921	210R1-02170	PM+PPV	1,000	ks			
69	921	21101-0001	Montáž fotovolt.panelov na komplet	1,000	súb			
70	921	21101-0002	Fotovoltacké moduly (16ks) - podľa projektu	1,000	súb			
71	921	21101-0003	Invertor + ochr.prvky, kabeláž, ost-materiál	1,000	súb			
72	921	21101-0004	Nosná konštrukcia	1,000	súb			

**M21 - 155 Elektromontáže spolu :**

**PRÁCE A DODÁVKY M spolu :**

**Rozpočet celkom :**