

Odberteľ: Obec Iža

Projektant: Ing. Litomericzky Nándor

Dodávateľ:

Stavba :CENTRUM OBCE IŽA - REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

6 Bezbarierový vstup a stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1		13221-1101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným ná	17,600	m3		
2		13221-1119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v	17,600	m3		
3		16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.	10,000	m3		
4		17410-1001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo ok	7,000	m3		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :							
2 - ZÁKLADY							
5		27157-3001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.C	5,900	m3		
6		27331-3521	Podkladový betón, prostý tr.C 12/15	3,400	m3		
7		27332-1311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	5,700	m3		
8		27335-1217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	10,200	m2		
9		27335-1218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	10,200	m2		
10		27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	0,285	t		
11		27432-1311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	10,100	m3		
12		27435-1217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	50,000	m2		
13		27435-1218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	50,000	m2		
14		27436-1821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	0,455	t		
2 - ZÁKLADY spolu :							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
15	011	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvámc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B2	9,400	m3		
16	011	31136-1221	Výstuž nadzákladových múrov	0,423	t		
17		31223-4619	Murivo (m3) z tehál pálených (440x248x249)	0,680	m3		
18		31223-4622	Murivo (m3) z tehál pálených (300x248x249)	13,500	m3		
19		33123-1116	Murivo pilierov štvorhranných z tehál dĺ.290 mm P 7-P 15, pod omi	0,500	m3		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
20		43032-1313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	1,000	m3		
21		43036-1821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	0,150	t		
22		43335-1135	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne kr	15,600	m2		
23		43335-1136	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne kr	15,600	m2		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
24	011	61246-5112	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr	46,500	m2		
25	011	61246-5135	Vnútorná omietka stien,MVC,mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrov	46,500	m2		
26	011	62246-6112	Príprava podkladu,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne	46,500	m2		
27	011	62246-6135	Vonk. omietka stien ,vápennocem., strojne,nanášanie ručne,jadrov	46,500	m2		
28	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	58,200	m3		
29	011	63131-9161	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny	58,200	m3		
30	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	4,365	t		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
31		93198-1125	Vložky do dilatčných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolač	31,000	m2		
32		95290-1114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	650,000	m2		
33	013	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm	51,000	m3		
34	013	96508-1812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm	632,540	m2		
35	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	153,315	t		
36	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	153,315	t		
37	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	153,315	t		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
38	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	766,575	t			
39	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	153,315	t			
40	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	153,315	t			
41	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	153,315	t			
42	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	153,315	t			
43	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	173,350	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
44	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penet	114,000	m2			
45	MAT	111 6410100	Penetračný náter Estrichgrund	39,330	kg			
46	711	71113-1101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná	76,000	m2			
47	MAT	628 3310000	Asfaltovaný pás GLASBIT G 200 S 40	87,400	m2			
48	711	71113-3001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vc	1 260,000	m2			
49	MAT	283 2210100	Oddeľovacia fólia	1 386,000	m2			
50	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m		%			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :								
713 - Izolácie tepelné								
51	713	71312-1111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v	685,220	m2			
52	MAT	631 4150270	Tepelné izolácie podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 100>	753,700	m2			
53	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		%			
713 - Izolácie tepelné spolu :								
71 - IZOLÁCIE spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
54	767	76716-1140	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva	18,000	m			
55	MAT	553 4667050	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, , výš.do 120cm, kotv.do podl	18,000	m			
56	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :								
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
57	771	77157-6109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuv.	670,500	m2			
58	MAT	585 567450	Lepidlo flex	670,500	m2			
59	MAT	597 6412200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	738,000	m2			
60	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m		%			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :								
775 - Podlahy vlysové a parketové								
61	775	77552-1800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátan	53,000	m2			
62	775	77555-0080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 r	52,680	m2			
63	MAT	611 9167300	Laminátové parkety	59,160	m2			
64	775	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m		%			
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :								
77 - PODLAHY spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :								
Rozpočet celkom :								