

Odberateľ: Obec Iža
 Projektant: Ing. Litomericzky Nándor
 Dodávateľ:

Stavba :CENTRUM OBCE IŽA - REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

7 Ostatné rekonštrukcie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm,	69,600	m2			
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, c	69,600	m2			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	011	61246-5112	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr	1 272,400	m2			
4	011	61246-5135	Vnúťorná omietka stien,MVC,mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrov:	1 272,400	m2			
5	011	61247-6115	Postrek vnút. stien sanačný hr. 4mm	355,600	m2			
6	011	61247-6311	Omietka vnút. stien sanačná vyrovn.	355,600	m2			
7	011	61247-6343	Omietka vnút.stien sanačná vrchná hlad. SAKRET SAP hr.30 mm	355,600	m2			
8	011	63131-3711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 8-12 cm - okapový ct	10,440	m3			
9	011	63131-9151	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny	10,440	m3			
10	011	63131-9161	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny	10,440	m3			
11	011	63131-9181	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st.	10,440	m3			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	650,000	m2			
13	011	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad	500,000	m2			
14	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	1 628,000	m2			
15	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	166,500	t			
16	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	333,000	t			
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	166,500	t			
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	832,500	t			
19	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	166,500	t			
20	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	166,500	t			
21	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	166,500	t			
22	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - "O"-ost.odpad	166,500	t			
23	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	102,152	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
24	762	76233-1815	Demontáž viazaných konštr. krovov pier. plocha do 450 cm2	832,000	m			
25	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	255,000	m			
26	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	455,000	m			
27	762	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	122,000	m			
28	MAT	605 103280	Drevený materiál krovu	22,155	m3			
29	762	76234-1004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dc	27,100	m2			
30	MAT	607 1515200	Doska drevozvláknitá mäkká surová jednvrstvomá, hrúbky 15mm 1:	30,000	m2			
31	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. d	693,000	m2			
32	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	693,000	m2			
33	MAT	605 103240	Drevené laty/kontralaty	7,969	m3			
34	762	76239-5000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a	30,124	m3			
35	762	76299-9906	Konštrukcie tesárske, HZS	40,000	hod			
36	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%				
762 - Konštrukcie tesárske spolu :								
763 - Konštrukcie - drevostavby								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
37	763	76311-9210	Základný penetračný náter Grundierung	686,000	m2			
38	763	76313-2260	Podhlady sadr. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKF 18+15 m	686,000	m2			
39	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%			
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :								
765 - Krytiny tvrdé								
40	765	76531-1115	Zastreš. jednod. keram. krytina sklon do 40st.	693,000	m2			
41	765	76531-1133	Zastrešenie kryt. hrebeň na sucho s pás. al.	40,000	m			
42	765	76531-1143	Zastrešenie kryt.nárožie na sucho s pás. al.	16,600	m			
43	765	76531-1810	Demontáž keramickej krytiny do sute	693,000	m2			
44	765	76590-1340	Pokrytie striech fóliou	693,000	m2			
45	MAT	283 2D0114	Fólia strešná	796,950	m2			
46	765	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m		%			
765 - Krytiny tvrdé spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
47	771	78141-1015	Montáž obkladov vnút. z obklad. do malty	85,000	m2			
48	MAT	597 000010	Keramicke obklady	93,500	m2			
49	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m		%			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :								
784 - Maľby								
50	784	78441-3302	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 5 m	2 314,000	m2			
51	784	78442-2272	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do 5 m	2 314,000	m2			
52	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	1 628,000	m2			
53	784	78448-1020	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 5m	686,000	m2			
784 - Maľby spolu :								
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :								
Rozpočet celkom :								