

# ROZPOČET

Stavba: PRÍSTAVBA a PRESTAVBA KULTÚRNEHO DOMU - SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Objekt: SO-01 Kultúrny dom

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Spišské Bystré

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>
	<b>D</b>	<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>
1	K	001	130201001	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne "Odkopy okolo budovy" (44,0+11,50+10,50+5,0)*0,70*1,20	m3	59,640		0,000
2	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (39,42+2,32+4,91+3,60+2,72+2,72+2,32+2,32+2,93+2,93)*0,60*1,25 (14,13+9,40+2,16+0,79+0,79+1,60+9,23+4,56+1,04+1,04+3,18)*0,40*1,25+7,20	m3	82,843 51,683 31,160		0,000
				<b>Súčet</b>		<b>82,843</b>		
3	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	41,420		0,000
4	K	001	133211101	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 súdržných - ručný výkop (0,80*0,80*1,25)+(0,80*0,80*1,60*5)+(0,80*0,80*1,20*2)	m2	7,456 7,456		0,000
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	53,240		0,000
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,240		0,000
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,500		0,000
8	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	138,465		0,000
9	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	560,550		0,000
	<b>D</b>	<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>0,000</b>
10	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 vč. štrkového lôžka	m	120,000		0,000
11	K	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 (21,50*4,05*0,13)+(17,50*5,30*0,13) 392,56*0,15	m3	82,261 23,377 58,884		0,000
				<b>Súčet</b>		<b>82,261</b>		
12	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,500		0,000

13	K	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 (39,42+2,32+4,91+3,60+2,72+2,72+2,32+2,32+2,93+2,93)*0,60*1,90 (14,13+9,40+2,16+0,79+0,79+1,60+9,23+4,56+1,04+1,04+3,18)*0,40*1,90 7,20+4,80 <b>Súčet</b>	m3	126,976 78,557 36,419 12,000 <b>126,976</b>	0,000
14	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	169,850	0,000
15	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	169,850	0,000
16	K	011	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25 (0,80*0,80*1,90)+(0,80*0,80*1,60*5)+(0,80*0,80*2,50*2)	m3	9,536 9,536	0,000
17	K	011	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	10,400	0,000
18	K	011	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	10,400	0,000
	<b>D</b>	<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			<b>0,000</b>
19	K	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú (1,16*2,0*0,30)+(1,0*1,10*0,60)	m3	1,356 1,356	0,000
20	K	011	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,570	0,000
21	K	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm (2,72*0,75*0,30)*6+(2,93*0,75*0,30)*2	m3	4,991 4,991	0,000
22	K	011	311231478	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi hr. 300 mm (39,20+4,05+5,30)*3,20*0,30 -((1,16*2,27*12)+(1,10*1,70)+(1,10*0,45)+(2,83*2,27)+(1,16*2,67*2))*0,30 <b>Súčet</b>	m3	32,633 46,608 -13,975 <b>32,633</b>	0,000
23	K	011	311231489	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D hr. 250 mm (5,06+3,15)*3,20*0,25-(0,90*2,0*0,25)	m3	6,118 6,118	0,000
24	K	011	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	0,000
25	K	011	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	0,000
26	K	011	317162109	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	1,000	0,000
27	K	011	3173000PC	Konštrukcia a opláštenie klenby vnútorných otvorov - PR-K1	ks	7,000	0,000
28	K	011	3173010PC	Konštrukcia a opláštenie exteriérovej klenby - PR-K2	ks	3,000	0,000
29	K	011	317323411	Betón klenbových pásov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 1,20*0,70*0,60*2	m3	1,008 1,008	0,000
30	K	011	317351101	Debnenie klenbových pásov vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	4,800	0,000

31	K	011	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	4,800	0,000
32	K	011	317363821	Výstuž klenbových pásov z ocele 10505	t	0,150	0,000
33	K	011	332321410	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	5,150	0,000
34	K	011	332351101	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	51,500	0,000
35	K	011	332351102	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	51,500	0,000
36	K	011	332361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok oblých z bet. ocele 10505	t	0,800	0,000
37	K	011	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,0 cm (5,98+2,85+11,0+2,40+3,75+1,70+1,70)*3,25 -(0,90*2,0)-(2,83*3,16)-(1,20*2,0*2)	m2	79,942 95,485 -15,543	0,000
				<b>Súčet</b>		<b>79,942</b>	
38	K	011	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm (3,81+2,30+2,40)*3,25-(0,90*2,0)	m2	25,858 25,858	0,000
39	K	011	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,0 cm (5,98+2,1+2,1+1,0+2,54+0,92+2,44+2,9*2+1,2+3,2+2,25+0,9)*3,25 -(0,60*2,0*6)-(0,70*2,0*3)-(0,80*2)	m2	85,898 98,898 -13,000	0,000
				<b>Súčet</b>		<b>85,898</b>	
40	K	014	349234831	Doplnenie okenných obrúb - interiérové šambrány	m	250,000	0,000
41	K	014	3492349PC	Doplnenie okenných obrúb - ozdobný exteriérový štuk okolo okien	ks	27,000	0,000
42	K	014	349235860	Doplnenie plošných fasádnych prvkov - imitácia okna	m2	22,320	0,000
43	K	014	3492390PC	Úprava oblúka horného ostenia okien (stará časť A+B)	ks	11,000	0,000
44	K	014	3499000PC	Ozdobné hlavice stĺpov vč. povrchovej úpravy	ks	14,000	0,000
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			<b>0,000</b>
45	K	011	411162580	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 550 a vložiek KSV 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 60 mm	m2	55,000	0,000
46	K	011	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 "P2+P2a+P3" 6,875+3,45+23,75	m3	34,075 34,075	0,000
47	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 "ŽB doska vikiera" 4,25*3,0*0,14 "Rampy" (9,31*1,30*0,12)+(9,16*1,30*0,12) "Severný vstup" 4,40*2,0*0,10	m3	5,546 1,785 2,881 0,880	0,000
				<b>Súčet</b>		<b>5,546</b>	
48	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	114,800	0,000
49	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	114,800	0,000
50	K	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	389,000	0,000
51	K	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	389,000	0,000

52	K	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,650	0,000
53	K	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	3,500	0,000
54	K	014	413232230	Zabetónovanie zhlavia valcovaných nosníkov - zaliatie káps betónom	ks	38,000	0,000
55	K	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 (39,20+4,05+5,30)*0,30*0,25	m3	3,641 3,641	0,000
56	K	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,275	0,000
57	K	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	24,275	0,000
58	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, prievlakov z betonárskej ocele 10505	t	0,300	0,000
59	K	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	4,620	0,000
60	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,500	0,000
61	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	15,255	0,000
62	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	15,255	0,000
63	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,950	0,000
64	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	19,950	0,000
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Spevnené plochy</b>			<b>0,000</b>
65	K	221	5642311110	Kryt z vymývaného štrku riečneho s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - okapový chodník	m2	12,000	0,000
66	K	221	5968410PC	Montáž schodiskových betónových platní do lôžka z cementovej malty	m	83,000	0,000
67	M	MAT	5922910PC	Nástupnice z vymývaného betónu hr. 30 mm	m	41,500	0,000
68	M	MAT	5922920PC	Podstupnice z vymývaného betónu hr. 25 mm	m	41,500	0,000
69	K	221	596841111	Kladenie dlažby betónovej do lôžka z cementovej malty	m2	74,800	0,000
70	M	MAT	5924658005	Dlaždice z vymývaného betónu 40x40 cm	m2	78,000	0,000
71	K	221	916561111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	25,000	0,000
72	M	MAT	5922924500	Obrubník betónový parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	25,000	0,000
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>			<b>0,000</b>
73	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo dverí, podláh, obkladov	m	150,000	0,000
74	K	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	496,500	0,000
75	K	011	612465112	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	557,780	0,000
76	K	011	612473182	Vnútorná omietka stien vápennocementová zo suchých zmesí štuková	m2	557,780	0,000
77	K	011	612473189	Príplatok za ochranné plastové uholníky na hrany stien	m	36,000	0,000
78	K	011	612491311	Náter vnútorný SDK stien oteruvzdorný	m2	78,500	0,000
79	K	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov fóliou zhotovené z lešenia	m2	128,200	0,000

80	K	011	621464232	Vonkajšia omietka podhládov BAUMIT tenkovrstvová silikónová škrabaná 1,5 mm	m2	228,500	0,000
81	K	014	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	237,050	0,000
82	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	451,135	0,000
83	K	011	622465112	Vonkajšia omietka stien MARMOLIT strednozmná	m2	108,000	0,000
84	K	011	622466115	Príprava podkladu - penetračný náter vonkajších stien	m2	237,050	0,000
85	K	011	623421155	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. Baumit škrabaná v stupni zložitosti 1-2 pilierov	m2	51,500	0,000
86	K	011	6252501560	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy doskami EPS 200 Perimeter, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	108,000	0,000
87	K	011	625251020	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr. 2 cm bez omietky - ostenia	m2	75,585	0,000
88	K	011	625251020P	Zateplenie podhládov doskami z minerálnej vlny hr. 2 cm bez omietky	m2	216,500	0,000
89	K	011	6252511200	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny systém BAUMIT PRO hr.12 cm bez omietky	m2	117,500	0,000
90	K	011	6252511400	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny systém BAUMIT OPEN hr.14 cm bez omietky	m2	237,050	0,000
91	K	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 mm	m	40,200	0,000
92	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,288	0,000
				52,40*0,12		6,288	
93	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,200	0,000
94	K	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) - vyrovnávací násyp	m3	28,030	0,000
95	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	100,320	0,000
96	K	011	632451237	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 50 do 60 mm	m2	556,200	0,000
97	K	011	632477006	Samonivelačný poter hrúbky 5 mm	m2	833,800	0,000
98	K	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	11,000	0,000
99	M	MAT	5533194000	Záruben oceľová CgU 60x197x10cm	ks	15,000	0,000
100	M	MAT	5533194200	Záruben oceľová CgU 70x197x10cm	ks	3,000	0,000
101	M	MAT	5533194600	Záruben oceľová CgU 90x197x10cm	ks	1,000	0,000
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce			0,000
102	K	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokolvek muríva	m2	237,050	0,000
103	K	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	415,000	0,000
104	K	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	830,000	0,000
105	K	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	415,000	0,000

106	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	200,000	0,000
107	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	870,800	0,000
108	K	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	216,000	0,000
109	K	011	953945108	Profil soklový hliníkový SL 12 BAUMIT	m	45,000	0,000
110	K	011	953945118	Profil soklový hliníkový SL 14 BAUMIT	m	67,000	0,000
111	M	MAT	99901000PC	Hasiaci prístroj práškový 12 kg - D+M	ks	10,000	0,000
112	K	013	975021211	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	28,500	0,000
113	K	013	975043121	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m	m	65,000	0,000
114	K	006	981011314	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 25%, -0,45000t	m3	105,750	0,000
				"Objekt prístavby" 7,50*4,70*3,0		105,750	
115	K	HZS	HZS001	HZS - Vysprávkvy po búracích prácach, Iné nepredvídané práce	hod	400,000	0,000
	D		960	Búracie práce			0,000
116	K	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	206,897	0,000
				(10,0+3,20+3,20+3,0*3+7,80+4,50*3+1,50)*3,65		175,930	
				(5,0+3,65)*3,58		30,967	
				Súčet		206,897	
117	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	90,233	0,000
				(7,80*3,65*0,60)+(3,60+3,80)*3,65*0,60+(2,83*3,58*0,50)		38,354	
				(3,14*3,65*0,90)+(3,73*2+3,13)*3,65*0,68+(2,83*3,58*0,54)		42,070	
				(3,25*3,56*0,55)+(1,16*0,45*0,60*11)		9,809	
				Súčet		90,233	
118	K	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	14,600	0,000
				(1,40*0,60*9,50)+(0,60*0,60*9,50)+(0,80*0,80*5,0)		14,600	
119	K	013	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 100 mm, -2,40000t	m3	16,120	0,000
120	K	013	965043441	Búranie podkladov a mazaní betónových vč. nášlapných vrstiev hr.nad 150 mm - 2,20000t	m3	67,852	0,000
121	K	013	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou hr.nad 100 mm	m3	4,500	0,000
122	K	013	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	40,500	0,000
123	K	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,08200t	m2	5,080	0,000
				(0,60*0,60)+(0,40*0,40*2)+(0,40*1,10)+(0,90*1,10*4)		5,080	
124	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, - 0,06300t	m2	5,260	0,000

				(1,0*1,10*2)+(0,90*1,70*2)		5,260	
125	K	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	m2	34,572	0,000
				(1,16*2,0*9)+(1,15*2,0*3)+(1,20*2,0)+(1,22*1,80*2)		34,572	
126	K	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	29,475	0,000
				(0,90*2,0*7)+(0,80*2,0*6)+(0,60*2,0*3)+(1,75*2,10)		29,475	
127	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	5,284	0,000
				(1,50*3,58*0,54)+(1,50*1,20*0,48)+(0,91*1,50*0,68)+(1,16*0,75*0,68)		5,284	
128	K	013	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t	ks	38,000	0,000
129	K	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	52,000	0,000
130	K	013	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	7,000	0,000
131	K	013	974031165	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400t	m	39,200	0,000
132	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	25,000	0,000
133	K	013	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	496,500	0,000
134	K	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyšskriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	310,000	0,000
135	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	60,000	0,000
136	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	101,600	0,000
137	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	469,535	0,000
138	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 043,025	0,000
139	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	608,000	0,000
140	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 432,000	0,000
141	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	469,535	0,000
	<b>D</b>	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>0,000</b>
142	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	T	1 143,423	0,000
	<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,000</b>
	<b>D</b>	<b>711</b>		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>			<b>0,000</b>
143	K	711	7111110PC	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom ICOPAL PRIMER	m2	572,385	0,000
144	K	711	7111231PC	Zhotovenie tekutej hydroizolácie izolácie ( napr. AQUAFIN 2K ) vodorovná	m2	86,500	0,000
145	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	572,385	0,000
146	M	MAT	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit V 60 S35	m2	658,250	0,000
147	K	711	711142100	Izolácia proti zemnej vlhkosti Nopovou fóliou zvislá - D+M	m2	144,000	0,000
				120*1,20		144,000	
148	K	711	7117400PC	Napojenie pôvodnej hydroizolácie s novou izoláciou vč. vysekania - D+M	m	180,000	0,000
149	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,781	0,000

	<b>D</b>	<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>			<b>0,000</b>
150	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stropov, vrchom - kladenie voľne	m2	607,800
151	M	MAT	6314150020	Nobasil MPN hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	210,000
152	M	MAT	6314150040	Nobasil MPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	70,000
153	M	MAT	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	195,500
154	M	MAT	6314150110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	145,000
155	K	713	713111112	Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stropov, vrchom dvojvrstvová - kladenie voľne	m2	172,000
156	M	MAT	6314150100	Nobasil MPN hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	175,000
157	M	MAT	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	175,000
158	K	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	206,750
159	M	MAT	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	210,000
160	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	556,200
161	M	MAT	2837636110	Podlahový polystyrén EPS 100S hrúbka 100 mm	m2	568,000
162	K	713	713122121	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová	m2	12,000
163	M	MAT	2837636110	Podlahový polystyrén EPS 100S hrúbka 100 mm	m2	12,000
164	M	MAT	2837636150	Podlahový polystyrén EPS 100S hrúbka 150 mm	m2	12,000
165	K	713	713132122	Montáž tepelnej izolácie doskami stien lepením	m2	144,000
				(71,0+49,0)*1,20		144,000
166	M	MAT	2837653206	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	148,000
167	K	713	713141152	Montáž tepelnej izolácie striech rohožami, pásmi - dvojvrstvová	m2	360,000
168	M	MAT	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	368,000
169	M	MAT	6314150100	Nobasil MPN hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	368,000
170	K	713	713191128	Izolácie tepelné - montáž a dodávka fólie parozábrany	m2	876,050
171	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	270,687
	<b>D</b>	<b>721</b>	<b>Zdravotechnika</b>			<b>0,000</b>
172	K	721	720001000	Zdravotechnika	kpl	1,000
	<b>D</b>	<b>731</b>	<b>Ústredné kúrenie</b>			<b>0,000</b>
173	K	731	730001000	Ústredné vykurovanie	kpl	1,000
174	K	731	730002000	Plynofikácia	kpl	1,000
	<b>D</b>	<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>			<b>0,000</b>
175	K	762	7622110PC	Dodávka + montáž interiérového schodiska (m.č. 213, 217, 223)	kpl	3,000
176	K	762	7623310PC	Vyspravenie pôvodného krovu	kpl	1,000
177	K	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	120,000
178	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	134,500
179	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	285,500



180	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	166,200	0,000
181	M	MAT	6051533601	Hranoly SM/JD akost II - krov	m3	11,480	0,000
182	K	762	762341210	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	m2	294,500	0,000
183	M	MAT	6051273201	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 22-32 mm	m3	9,050	0,000
184	K	762	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	685,000	0,000
185	K	762	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	685,000	0,000
186	M	MAT	6051711201	Laty smrek akost II do 25cm2 x200-375cm	m3	8,200	0,000
187	K	762	7623422030	Montáž pomocného latovania striech a stropov pri vzdialenosti do 625 mm	M2	708,300	0,000
188	M	MAT	6051717905	Laty podkladné - pomocný drevený rošt	m3	6,480	0,000
189	K	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	670,000	0,000
190	K	762	762354110	Montáž nadstrešných konštrukcií - strešných vikierov	ks	1,000	0,000
191	M	MAT	6051523605	Hranoly SM/JDakost I - rezivo na vikier	m3	1,500	0,000
192	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	33,200	0,000
193	K	762	762421335	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	216,500	0,000
194	K	762	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	280,000	0,000
195	K	762	762810033	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	m2	24,000	0,000
196	K	762	762810114	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	54,300	0,000
197	K	762	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0.01400t	m2	405,060	0,000
				(20,40*10,15)+(22,0*9,0)		405,060	
198	K	762	762822120	Montáž stropných trámov z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	186,000	0,000
199	M	MAT	6053274301	Hranoly SM/JD akost II - stropné trámy 200x100 mm	m3	4,100	0,000
200	K	762	762822830	Demontáž stropných trámov z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	356,000	0,000
201	K	762	762841812	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	405,060	0,000
202	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	302,858	0,000
	D	763		Konštrukcie - drevostavby			0,000
203	K	763	763100PC	Obvodová sendvičová stena vikiera bez omietky - D+M	m2	21,000	0,000
204	K	763	763111112	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	162,081	0,000
				(1,10+1,0+1,25)*2,90*12		116,580	
				(1,50+1,50+3,64+1,60+3,65+2,30+1,50)*2,90		45,501	

				<b>Súčet</b>		<b>162,081</b>	
205	K	763	7631121140	SDK priečka s izoláciou hr. 200 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB+ 1xGKB tl 12,5 mm	m2	171,500	0,000
206	K	763	7631121150	SDK priečka s izoláciou hr. 250 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB+ 1xGKB tl 12,5 mm	m2	159,000	0,000
207	K	763	763122331	SDK stena predsadená KNAUF jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI tl 12,5 mm	m2	10,800	0,000
208	K	763	763131222	SDK podhl'ad KNAUF D111 drevená spodná konštrukcia s priamym uchytением dosky GKF hr. 15 mm	m2	300,500	0,000
209	K	763	763131242	SDK podhl'ad KNAUF D111 drevená spodná konštrukcia s priamym uchytением dosky GKFI hr. 15 mm	m2	43,400	0,000
210	K	763	7631320PC	SDK podhl'ad oblúkový KNAUF zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm - klenby	m2	163,200	0,000
211	K	763	763132220	SDK podhl'ad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	m2	349,600	0,000
212	K	763	763132260	SDK podhl'ad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15+15 mm	m2	62,400	0,000
213	K	763	763132420	SDK podhl'ad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKFI hr. 15 mm	m2	31,900	0,000
214	K	763	7631383150	Sadrokartónový podhl'ad GKF 1x15 mm na oceľovú konštrukciu, upevnenie priame	m2	24,500	0,000
215	K	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom - doska RB 12,5 mm	m2	22,560	0,000
216	K	763	7637910PC	Stena šikminy SDK vč. drevenej konštrukcie v. 750 mm - D+M	m	96,000	0,000
217	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	460,453	0,000
	<b>D</b>	<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>			<b>0,000</b>
218	K	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	670,000	0,000
219	K	764	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	670,000	0,000
220	K	764	7643120PC	Krytiny z falcovaného plechu LINDAB vč. oplechovania a strešných doplnkov	m2	294,500	0,000
221	K	764	764314009	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z plechu	m2	294,500	0,000
222	K	764	7643150PC	Krytina z profilovaného plechu LINDAB MEGA vč. oplechovania a strešných doplnkov	m2	685,000	0,000
223	K	765	765901304	Prekrytie strechy jednoduchej fóliou BRAMAC Pro	m2	685,000	0,000
224	K	764	764721119	Oplechovanie ríms a atík Lindab rš 750 mm	m	56,000	0,000
225	K	764	7647311150	Oplechovanie kolmých stien Lindab rš 550 mm	m	30,000	0,000
226	K	764	764751119	Odpadné rúry Lindab hranaté 120x120 mm vč. kolien	m	35,000	0,000
227	K	764	764751171	Lapač nečistôt RT s objímkou - univerzálny	ks	7,000	0,000
228	K	764	764761111	Žľaby Lindab podokapné hranaté veľkosť 136 mm	m	82,000	0,000
229	K	764	764761235	Žľaby Lindab - kotlík k štvorhranným žľabom	ks	7,000	0,000
230	K	764	764357900	Žľaby z poplastovaného plechu medzistrešné	m	39,500	0,000

231	K	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	117,000	0,000
232	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	116,250	0,000
233	K	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhanného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	0,000
234	K	764	764410250p	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 350 mm	m	40,200	0,000
235	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	26,750	0,000
236	K	764	764421930P	Oplechovanie terás z hliníkového plechu rš 200 mm	m	45,000	0,000
237	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	40,000	0,000
238	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	453,838	0,000
	<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>			<b>0,000</b>
239	K	766	7661110PC	Montáž a dodávka WC deliacich stien z HPL dosiek s dverami	m2	32,500	0,000
240	K	766	766211400	Montáž madiel schodiskových drevených atypických šírky do 150 mm	m	49,500	0,000
241	M	MAT	6116141300	Madlo drevené schodiskové	m	16,500	0,000
242	M	MAT	6116141500	Drevené madlo pri nízkych parapetoch	m	33,000	0,000
243	K	766	766421811	Demontáž obloženia podhľadu stien doskami, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	95,000	0,000
244	K	766	766621000	Montáž plastových okien a dverí kompletizovaných	m	262,480	0,000
245	M	MAT	6112000-PC	Plastové okná a dvere s izol. trojsklom vč. vnútorných parapetov	m2	111,900	0,000
246	K	766	766621264	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné nad 1,50 m2	ks	1,000	0,000
247	M	MAT	6112769101	Okno drevené výsuvné presklené 150x120 cm	ks	1,000	0,000
248	K	766	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarneho jednokrídlového	ks	21,000	0,000
249	M	MAT	6116400901	Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové 80x197 cm EI 30, EW 30	ks	16,000	0,000
250	M	MAT	6116401201	Drevené plné protipožiarne dvere jednokrídlové 90x197 cm EI 30, EW 30	ks	5,000	0,000
251	K	766	766662112	Montáž dverných krídiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokrídlové	ks	31,000	0,000
252	M	MAT	6116311PC	Dvere vnútorné drevené laminované plné 60x197 cm	ks	23,000	0,000
253	M	MAT	6116321PC	Dvere vnútorné drevené laminované plné 70x197 cm	ks	3,000	0,000
254	M	MAT	6116331PC	Dvere vnútorné drevené laminované plné 90x197 cm	ks	5,000	0,000
255	K	766	766662132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové	ks	2,000	0,000
256	M	MAT	61160270PC	Dvere vnútorné presklené kyvné dvojkrídlové 120x240 cm vč. zárubne	ks	2,000	0,000
257	K	766	7666690PC	Montáž + dodávka doplnkov okien a dverí - otváranie na EPS	ks	10,000	0,000
258	K	766	766672021	Montáž okna strešného kyvného FAKRO s lemovaním, veľkosť okna 66x98 cm	ks	4,000	0,000
259	K	766	766672033	Montáž okna strešného kyvného FAKRO s lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm	ks	13,000	0,000
260	M	MAT	6113907836	Strešné okno FAKRO PTP-V U5 kyvné 66x98 cm	ks	4,000	0,000
261	M	MAT	6113907875	Strešné okno FAKRO PTP-V U5 kyvné 78x140 cm	ks	13,000	0,000
262	M	MAT	6113908390	Tesniace lemovanie FAKRO EZV (N) pre vlnité krytiny 66x98 cm	ks	4,000	0,000
263	M	MAT	6113908430	Tesniace lemovanie FAKRO EZV (N) pre vlnité krytiny 78x140 cm	ks	13,000	0,000
264	K	766	766672099	Montáž strešného výlezu	ks	3,000	0,000

265	M	MAT	6113909530	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené Komfort 70x130 cm	ks	1,000	0,000
266	M	MAT	6113908195	Termoizolačný strešný výlez FAKRO FWL 78x118 cm	ks	2,000	0,000
267	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	42,000	0,000
268	M	MAT	6117103025	Zárubňa dýhovaná, obložková š.60-90 cm	ks	42,000	0,000
269	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	560,821	0,000
	D		767	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			<b>0,000</b>
270	K	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	45,000	0,000
271	M	MAT	553460PC	Zábradlie oceľové s madlom vč. povrchovej úpravy	m	27,000	0,000
272	M	MAT	553465PC	Zábradlie oceľové s madlom pre imobilných vč. povrchovej úpravy	m	18,000	0,000
273	K	767	7672100PC	Dodávka a montáž oceľového schodiska OK-D vč. zábradlia a povrchovej úpravy	kpl	1,000	0,000
274	K	767	7672110PC	Dodávka a montáž malého oceľového schodiska OK-J vč. zábradlia a povrchovej úpravy	kpl	2,000	0,000
275	K	767	767584703	Montáž podhládov z tvarovaných plechov, pripevnených pristelením	m2	220,500	0,000
276	M	MAT	1371388005	Plech trapézový T-153 pozinkovaný hrúbka 1.00 mm	m2	230,000	0,000
277	M	MAT	1371388004	Plech trapézový T-100 pozinkovaný hrúbka 1.00 mm	m2	15,000	0,000
278	K	767	7676490PC	Montáž dverí presklených z AL profilov	ks	5,000	0,000
279	M	MAT	553405010PC	Dvere z AL profilov presklené protipožiarne 3270x2810 mm	ks	1,000	0,000
280	M	MAT	553405020PC	Dvere z AL profilov presklené protipožiarne 2000x3290 mm	ks	1,000	0,000
281	M	MAT	553405030PC	Dvere z AL profilov presklené protipožiarne 2830x3160 mm	ks	1,000	0,000
282	M	MAT	553405040PC	Dvere z AL profilov presklené protipožiarne 2830x2800 mm	ks	1,000	0,000
283	M	MAT	553405050PC	Dvere z AL profilov presklené posuvné protipožiarne 4350x3250 mm + EPS	ks	1,000	0,000
284	K	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	405,350	0,000
285	M	MAT	1323106450	L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm + pásovina	t	0,406	0,000
286	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	15 000,000	0,000
287	M	MAT	55310000PC	Oceľové konštrukcie - dodávka	kg	15 000,000	0,000
289	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 120,502	0,000
	D		771	<b>Podlahy z dlaždíc</b>			<b>0,000</b>
290	K	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm vč. soklíkov	m2	43,400	0,000
291	M	MAT	5976412207	Dlaždice keramické protišmykové 1 A	m2	45,000	0,000
292	K	771	771579795	Priplatok za škárovanie dlažby	m2	43,400	0,000
293	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,137	0,000
	D		776	<b>Podlahy povlakové</b>			<b>0,000</b>
294	K	775	7765211000	Lepenie povlakových podláh z PVC bez podkladu z pásov vč. soklíkov	m2	649,400	0,000
295	M	MAT	2841291505	Podlahovina PVC Novoflor hr 3 mm vč. soklíkov	m2	640,000	0,000

296	M	MAT	2841291506	Podlahovina PVC Novoflor hr 3 mm - tanečný parket	m2	42,000	0,000
297	K	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných - lepenie z pásov vč. soklíkov	m2	178,000	0,000
298	M	MAT	69712000PC	Textilná podlahovina - koberec	m2	190,000	0,000
299	K	775	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	827,400	0,000
300	M	MAT	5538180PC	Čistiace rohože interiérové - dodávka + montáž	ks	2,000	0,000
301	K	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	218,441	0,000
	D		781	Dokončovacie práce a obklady			0,000
302	K	771	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	396,855	0,000
303	M	MAT	5978152101	Obkladačky keramické jednofarebné hladké glazúra bežná	m2	415,000	0,000
304	K	771	781415901	Príplatok za špárovanie obkladu	m2	396,855	0,000
305	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	119,459	0,000
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			0,000
306	K	783	783125130	Nátery oceľových konštrukcií syntetické dvojnásobné	m2	394,560	0,000
307	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemit	m2	950,000	0,000
308	K	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	85,000	0,000
309	K	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym 2x - sadrokartónové stropy	m2	975,500	0,000
310	K	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM - náter sadrokartónových stien 2x	m2	731,820	0,000
	D		784	Dokončovacie práce - maľby			0,000
311	K	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	411,500	0,000
312	K	784	784452270	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Farmal jednofarebné dvojnásobné s pačokovaním	m2	657,425	0,000
	D	M		Montážne práce a dodávky			0,000
	D		21-M	Elektromontáže			0,000
313	K	921	210001000	Elektroinštalácia	kpl	1,000	0,000
314	K	921	210002000	Elektrická požiarňa signalizácia EPS	kpl	1,000	0,000
314a	K	921	210002000	POŽIARNY ROZHLAS	kpl	1,000	0,000
315	K	921	210003000	SLABOPRÚD – Telefón + internet - TF-NET	kpl	1,000	0,000
316	K	921	210004000	Preložka NN prípojky	kpl	1,000	0,000
317	K	921	210005000	Preložka telefónnej prípojky	kpl	1,000	0,000
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení			0,000
318	K	924	240000001	Vzduchotechnika - dodávka + montáž	kpl	1,000	0,000
	D		OST	Ostatné			0,000
	D		O01	Ostatné náklady			0,000
320	K	PK	001000002	SPEVNENÉ PLOCHY	kpl	1,000	0,000
321	K	PK	001000003	VONKAJŠIE OSVETLENIE	kpl	1,000	0,000
322	K	PK	001000004	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	kpl	1,000	0,000
323	K	PK	001000005	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	kpl	1,000	0,000

324	K	PK	001000006	ZODT	kpl	1,000	0,000
325	K	PK	001000007	MAR Meranie a regulácia	kpl	1,000	0,000

**Celkom**

**0,000**