

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Štítnik
Objednávateľ	Komposesort pozemkové spoločenstvo Štítnik	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>				24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis		Pečiatka		25	20 % 0,00 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Klízáva doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik

**Objekt:**

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Komposesort pozemkové spoločenstvo Štítnik

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>
1	Zemné práce
2	Zakladanie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	<u>Celkom</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia lesnej cesty v k.ú. Štítnik

**Objekt:**

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Komposesort pozemkové spoločenstvo Štítnik

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
		<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	111203201	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	700,000			20,0
2	K	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	330,000			20,0
3	K	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	330,000			20,0
4	K	001	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	384,000			20,0
5	K	001	127101401	Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4	m3	602,932			20,0
6	K	231	171203112	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia na svahu nad 1:5 do 1:2	m3	382,932			20,0
7	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7 000,000			20,0
8	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	190,000			20,0
9	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 580,000			20,0
		<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					
10	K	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	5 900,000			20,0
11	M	MAT	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová NW 200	m2	6 018,000			20,0
12	K	002	289971316	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TX160 na upravenom povrchu	m2	5 900,000			20,0
		<b>D</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					
13	K	271	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	9,315			20,0
14	K	312	463212200	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg oživená hlinou a raždím, komplet s materiálom	m3	697,500			20,0
15	K	312	466956271	Hrádzka zápletová dvojité z radov pilót, výšky nad 1 m, kompletná	m	52,000			20,0
		<b>D</b>	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					
16	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	11 800,000			20,0
17	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	4 800,000			20,0
18	K	221	569531111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, rozprestrenie, zhutnenie, hr.100 mm	m2	2 200,000			20,0
19	K	221	597962128fi	Montáž ocel. odrážky, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	110,000			20,0
20	M	MAT	1911215001	oceľová cestná odrážka pre lesné cesty, tvar "V", dl. 5 m	ks	22,000			20,0
		<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
21	K	221	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabetónovaním stĺpikov pri vz. 2m do čela priepustu, komplet	m	12,000			20,0
22	M	MAT	5534695000	zábradlie so zvodidlom komplet	m	12,000			20,0
23	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	27,500			20,0
24	K	311	919311116	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	30,000			20,0
25	K	221	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	2,000			20,0
26	K	221	919413211	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN 900 až 1500 mm	ks	2,000			20,0
27	K	221	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm	m	18,000			20,0

28	M	MAT	5922163200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-60 Ms 60xdĺ.100xhr.steny 5,8cm	m	18,180	20,0
29	K	221	919523112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000 mm	m	27,000	20,0
30	M	MAT	5922111800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-100 Ms 100xdĺ.100xhr.steny 9cm	ks	27,000	20,0
31	K	221	919535558	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 20/25 , vrátane betónu	m3	27,900	20,0
32	K	001	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	900,000	20,0
				<u>Celkom</u>			