KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

– OKAPOVÝ SYSTÉM A – KLAMPIARSKE VÝROBKY: HLINÍKOVÝ PLECH S OBOJSTRANNOU POPLASTOVANOU FAREBNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- K1 OKENNÉ PARAPETY
- K2 STREŠNÝ ŽĽAB
- K3 STREŠNÝ ŽVOD
- K4 ODKVAPOVÁ LIŠTA
- K5 ŽĽABOVÉ HRDLO
- K6 K6a K6b K6c OPLECHOVANIE ATIKY
- K8 OPLECHOVANIE KOMÍNA
- K9 KOLENÁ DAŽĎOVÉHO ZVODU
- K10 VÝTOKOVÉ KOLENO DAŽĎOVÉHO ZVODU
- K11 OPLECHOVANIE BOČNEJ STENY STRECHY

ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

Z1 Z2 Z3 Z7 OCEĽOVÉ PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ MREŽE (MŽ. výkres č. A 16)

ZR1 ZR2 OCEĽOVÝ VÝLEZNÝ REBRÍK – VÝMENA JE V SÚLADE S JESTVUJÚCIM STAVOM S PRIHLIADNUTÍM NA UMIESTNENIE A POČET PRI DODRŽANÍ POŽIADOVANÝCH ŠTANDARDOV A PLATNÝCH NORIEM

POZNÁMKY

- Dx Dx – VÝPIS OKIEN A DVERÍ – VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- Kx – KLAMPIARSKE VÝROBKY
- Zx – ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
- TI1 – ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PENOVÝ POLYSTYRÉN, (LAMBDA=0,036) hr.160mm
- TI12 – ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PENOVÝ POLYSTYRÉN, (LAMBDA=0,036) hr.100mm
- TI13 – ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PENOVÝ POLYSTYRÉN, (LAMBDA=0,036) hr.50mm
- TI14 – ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PENOVÝ POLYSTYRÉN, (LAMBDA=0,036) hr.320mm
- TI15 – ZATEPLENIE OSTENIA VYSTUPUJÚCEJ ČASTI ČELNEJ FASÁDY, PENOVÝ POLYSTYRÉN (LAMBDA=0,036) hr.20mm
- TIS – ZATEPLENIE STRECHY S MINERÁLNOU VLNOU DACHROCK (lambda=0,04) hr.120mm + MONROCK MAX E (lambda=0,038) hr.160mm
- TZ – TEPELNÁ IZOLÁCIA ATIKY: HR.100MM
- TE – ZATEPLENIE SOKLA – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN STYRODUR S hr.140mm
- SO1 – STAVEBNÁ ÚPRAVA, ZABUDOVANIE A UTESNENIE SVETLÍKOVÝCH OTVOROV (TRAPÉZOVÝ POZINKOVANÝ OCEĽOVÝ PLECH NA NOSNOM RÁME Z U120 KOTVENÝM DO JESTVUJ. KONŠTR.+SDK PODHĽAD NA HLINÍKOVOM NOSNOM RÔŠTE Z INTERIÉRU)
- SO2 – STAVEBNÁ ÚPRAVA, ZAMURovanie OKENNÉHO OTVORU
- SO3 – STAVEBNÁ ÚPRAVA, DOPLNENIE OPADAVEJ OMIETKY A OBKLADU S EPS hr.50mm
- SO4 – STAVEBNÁ ÚPRAVA, SEŤKOVANIE STENY + FASÁDNA OMIETKA

– PRIERAZY A OTVORY TREBA VYNECHAŤ PODĽA PROFESII
– PREKONTROLOVAŤ SÚLAD VÝKRESOV SO STATIKOU

LEGENDA MATERIÁLOV

- POVODNÉ OBVODOVÉ A DELIACE KONŠTRUKCIE MUROVANÉ Z TEHÁL CDm NA MALTU ALEBO Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU
- EXISTUJÚCE HORIZONTÁLNE KONŠTRUKCIE PREFABRIKOVANÉ
- EXISTUJÚCE HORIZONTÁLNE KONŠTRUKCIE MONOLITICKÉ
- NAVRHNUTÉ KONŠTRUKCIE
- NOSNÉ MURIVO hr.250mm z pórobetónových presných tvárnic YTONG P2–400, pevn. ZdMPa (250x249x599 mm), NA MALTU minerálnu Ytong tenkovrstvovú spojovaciu pevn.10MPa
- BETÓN STN EN 206–1–C25/30–XC2,(SK)–C0,4–Dmax16–S3

SKLADBA STRIECH:

ST1 NAVRHNUTÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA napr. FATRAFOL NA BÁZE PVC
- PRE MECHANICKY KOTVENÉ STRECHY, BEZ ZAŤAŽOVACEJ VRSTVY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA DACHROCK (lambda=0,04) hr.120mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA MONROCK MAX E (lambda=0,038) hr.160mm
- PAROTESNÁ FÓLIA – PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PÔVODNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA (NEOVERENÁ)
  - cementový poter 20mm
  - porobet, dosky 150mm
  - polystyrén 50mm
  - betónová mazanina 30mm
  - plechodosky 50mm
  - strešný väznik "baums" 450mm
  - podhľad

ST2 NAVRHNUTÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA napr. FATRAFOL NA BÁZE PVC
- PRE MECHANICKY KOTVENÉ STRECHY, BEZ ZAŤAŽOVACEJ VRSTVY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA DACHROCK (lambda=0,04) hr.120mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA MONROCK MAX E (lambda=0,038) hr.160mm
- PAROTESNÁ FÓLIA – PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PÔVODNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA (NEOVERENÁ)
  - cementový poter 20mm
  - pórobetón 250 mm
  - spádová vrstva
  - stropný panel 250mm
  - omietka

POZNÁMKY:

Priestory a stavebné konštrukcie v SO 01 časť POŠTA, vlastník: Slovenská pošta, a. s., nie sú predmetom riešenia projektovej dokumentácie

Neriešená časť (ADMINISTRATÍVNA ČASŤ 2)

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. KIS FRANTIŠEK		
VYPRACOVAL	ING. NAGY BEATRIX		
DÁTUM	03/2016		
INVESTOR	Obec Lehnice, Veľký Lég 89, Lehnice, 930 37		
MIESTO STAVBY	K.ú. Veľký Lég, p.č. 117/4, 117/6, 117/2		
NÁZOV	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V LEHNICIACH PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
ČASŤ	SO 01 – ARCHITEKTÚRA	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV	1:100	A 12

SADA č.

±0,000 – ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP SO 01