

Stavebný objekt: SO-01 Hlavný objekt**Časť: D1.2 - Elektroinštalácia a blezkozvod****Rozpočet**

p.č.	Popis	mn.	m. j.	j.c.mat.	j.c.mont.	celk.mat.	celk.mont	celkom
Elektromontáže								
1	Žľab Starline, SLQ 250, 50x250mm	m		62				
2	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D69x45) pre duté priečky	ks		46				
3	Škatuľa KR rozvodná : (D73x45) pre duté priečky	ks		33				
4	Svorkovnica škatuľová : (do 5x4/4mm ²)	ks		0				
5	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m		160				
6	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m		189				
7	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m		14				
8	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m		148				
9	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m		21				
11	Vodič Cu 750V : NHXH-O E30 3x1,5	m		21				
12	Vodič Cu : CY 4 (RM) zel/žltý	m		28,0				
13	Vodič Cu : CY 16 (RM) zel/žltý	m		30,0				
14	Páska sťahovacia 140x3,5 mm na uchytenie vedenia ku konštrukcii	ks		120,0				
15	Príchytka sťahovacej pásky samolepiaca, prírodná	ks		120,0				
16	Spínač rad.1, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks		12,0				
17	Prepínač rad.5, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks		5,0				
18	Prepínač rad.6, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks		6				
19	Prepínač rad.6+6, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks		2				
22	Zásuvka 1-nás. IP20, kompletná, biela, zapustená montáž	ks		4				
23	Zásuvka 2-nás. IP20, kompletná, biela, zapustená montáž	ks		19				
24	Bezpečnostná zástrčka do zásuviek	ks		34				
25	Svorka pružinová spojovacia na vodiče do 2,5 mm	ks		170				
26	Svorka na potrubie pre Cu pás	ks		6				
27	Páska Cu uzemňovacia pre svorku na potrubie	ks		6				
28	Podružný materiál 3%	%						
29	Stratné 5% (z kg,m)	%						

SÚČET

Rozvádzač RS2

4	Rozvodnica nástenná MD dvere - oceľový biely plech, IP30 (P)	ks	1
5	Prístrojová DIN lišta hliníková, dĺžka 410mm	ks	1
6	Držiak prístrojovej lišty	ks	4
7	Vypínač 3-pól 32A - 240/415V-AC (3MD)	ks	1
8	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B16/3	ks	1
1	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B6/1	ks	1
11	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	ks	4
12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	ks	7
13	Chránič prúdový 4-pól. 25/4/003 - AC (4MD)	ks	2
14	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : FLP-B+C sieť TN-C (6MD) 75kA	ks	1
15	Svorkovnica 04830, výstup 4x1,5-16mm ² (zelená), ochranná	ks	1
16	Svorkovnica 04840, výstup 4x1,5-16mm ² (modrá), pre neutrálny vod	ks	1
17	Montáž a kompletizácia rozvádzača	ks	1

SÚČET**Svietidlá a osvetľovacie zariadenia**

1	Svietidlo LED stropné IP40, 2x35W	ks	25
2	Svietidlo LED stropné IP40, 2x25W	ks	5
3	Svietidlo LED stropné IP40, 1x18W	ks	10
4	Svietidlo LED nástenné IP40, 9W	ks	1
5	Svietidlo LED reflektor so smímačom pohybu, IP43, 20W	ks	3
7	N-Svietidlo žiarivkové núdzové IP43,8W, 1hod	ks	2

SÚČET**Bleskozvod a uzemnenie**

1	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	88
2	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn 30x4	kg	92
3	Svorka skúšobná SZ	ks	5
4	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	ks	25
5	Svorka SO, okapová	ks	4
6	Podpera vedenia PV21	ks	48

7	Svorka SJ01 k zbernej tyči	ks	4
8	Zberná tyč JP15	ks	4
9	Svorka SR02, spojovacia	ks	8
10	Uholník ochranný (2m)	ks	5
11	Držiak ochranného uholníka	ks	5
12	Štítok označovací na bleskozvod	ks	5
13	Podružný materiál 3%	%	
14	Stratné 5% (z kg,m)	%	

SÚČET

REKAPITULÁCIA:

- 1 Elektromontáže**
- 2 Rozvádzač RS2**
- 3 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia**
- 4 Bleskozvod a uzemnenie**
- 5 Súčet bez DPH**
- 6 DPH**
- 7 Spolu s DPH**

%