

# ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ  
Objekt: SO-01 Interný pavilón - III. poschodie - blok C - Elektroinštalácia

Objednávateľ KNSP ČADCA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Krčmárek

Miesto: KNSP ČADCA

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

1	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná 16, uložená pod omietkou	m	16,000		
2	345	3450703900	I-Rúrka FX 16	m	16,000		
3	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia - spojovacia	ks	24,000		
4	345	3450906510	Krabica prístrojová univerzálna 1-násobná spojovacia hl. 40mm 801 41	ks	24,000		
5	921	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová	ks	17,000		
6	345	3450907510	Krabica KU 68-1903 s viečkom + Wago svorky	ks	17,000		
7	921	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	16,000		
8	345	3450201270	Spínač č.1 Valena biely 7 744 01, 230V, 10A, IP 20	ks	15,000		
9	345	3450201280	Spínač č.5 Valena biely 7 744 05, 230V, 10A, IP 20	ks	1,000		
10	345	3450205250	Rámik horizontálny Valena biely jednoduchý 7 744 51	ks	20,000		
11	345	3450205260	Rámik horizontálny Valena biely dvojnásobný 7 744 52	ks	2,000		
12	921	210110508	Montáž - sušič rúk, vykurovací rebrík	ks	6,000		
13	358	3580277800	Elektrický sušič rúk ZY 203-A, plastový, nástenný, biely, 230V, 1800W (FENIX)	ks	5,000		
14	358	3580278000	Elektrický nástenný vykurovací rebrík biely KD-E, 450x1320mm, 400W, 230V, IP 65	ks	1,000		
15	921	210111012	Domová zásuvka zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000		
16	345	3450359300	Zásuvka Valena biela 7 744 51, 250V, 16A, IP 20	ks	6,000		
17	345	34503593001	Zásuvka Valena biela s krytkou 7 742 21, 250V, 16A, IP 44	ks	2,000		
18	921	210120404	Istič vzduchový trojpólový 25A - montáž do rozvádzača RSC-III	ks	1,000		
19	358	3580760180	Istič LTN-25C-3	ks	1,000		
20	921	210190075	Montáž rozvádzača R2C-III do steny, vrátane vysekania niky	ks	1,000		
21	357	3570171200	Rozvádzač R2C-III - komplet podľa výkresu č. E-12A.	ks	1,000		
22	921	210200042	"A", "B" Svetidlo interierové vstavané do pďhľadu	ks	22,000		

# ZADANIE

**Stavba:** REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ  
**Objekt:** SO-01 Interný pavilón - III. poschodie - blok C - Elektroinštalácia

Objednávateľ KNSP ČADCA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Krčmárek

Miesto: KNSP ČADCA

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	348	3480715290	"A" Interiérové zabudovateľné podhládové svietidlo LED typ D8020, 20W, 1500Lm, 4000K neutrálna biela, IP44 (LEDMA)	ks	11,000		
24	348	3480715300	"B" Interiérové zabudovateľné podhládové svietidlo LED typ D8020, 30W, 2400Lm, 4000K neutrálna biela, IP44 (LEDMA)	ks	11,000		
25	921	210220301	Ochranné pospájanie vodič bezhalógenový H07Z-K v trubke	m	16,000		
26	341	34103502021	H07Z-K 1x6 zž bezhalógenový	m	16,000		
27	921	210290751	Zapojenie ventilátora, bez montáže	ks	5,000		
28	921	210881075	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 vrátane vysekania drážky, upevnenia nad podhládom	m	204,000		
29	341	3410350864	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti	m	64,000		
30	341	34103508641	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti	m	140,000		
31	921	210881076	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 vrátane vysekania drážky	m	94,000		
32	341	3410350865	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti	m	94,000		
33	921	210881102	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 5x4 vrátane vysekania drážky	m	16,000		
34	341	3410350891	N2XH-J 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti	m	16,000		
35	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		
36	R	PM	Podružný materiál	%	3,000		
37	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		

## HZS

## Hodinové zúčtovacie sadzby

38	HZS	HZS000111	Vyhľadanie a odpojenie obvodov určených na demontáž, demontáž el. rozvodov, prístrojov a zariadení	ho d	20,000		
39	HZS	HZS000112	Úprava existujúceho rozvádzača RSC-III, zapojenie káblov a vodičov v rozvádzačoch	ho d	12,000		
40	HZS	HZS000114	prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia - rozvodov, rozvádzača - komplet	ho d	16,000		

## Celkom