

1 - ÚPRAVA FASÁDY
UMYTIE FASÁDY TLAK. VODOU
OBITIE OMIETKY (20%) A JEJ VYSPRAVENIE
PENETRAČNÝ NÁTER
OSADENIE DOSIEK Z MIN. VLNY (16cm A 3cm) DO LEPIACEJ MALTY
KOTVENIE DOSIEK S KOTV. PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTNOU MONT.
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m2
PENETR. NÁTER
SILIKÓNOVÁ OMIETKA 1,5mm

2 - ÚPRAVA SOKLA NAD TERÉNOM
UMYTIE FASÁDY TLAK. VODOU
OBITIE OMIETKY (20%) A JEJ VYSPRAVENIE
PENETRAČNÝ NÁTER
OSADENIE DOSIEK Z XPS hr. 10cm A 3cm DO LEPIACEJ MALTY
KOTVENIE DOSIEK S KOTV. PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTNOU MONT.
VYROVN. VRSTVA+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m2
PENETR. NÁTER
STIERKA Z FAREBNÝCH KAMIENKOV 2,0mm

3 - ÚPRAVA SOKLA POD TERÉNOM
UMYTIE FASÁDY TLAK. VODOU
STRIEKANÁ IZOLÁCIA PUR hr. 10cm S UZAVRETOU BUNK. ŠTRUKTÚROU

4 - ÚPRAVA STRECHY
POVLAKOVÁ KRYTINA hr.1,5mm
GEOTEXTÍLIA 300g/m2
OSB DOSKY 22mm
NAVRHOVANÝ KROV
TEP. IZOLÁCIA z MV V 2 VRSTVÁCH - SPOLU 36cm
PÔVODNÝ STROP

4a - ÚPRAVA STRECHY PRI OKAPE
OSB 15mm
PENETRÁCIA NA OSB DOSKY
XPS POLYST. 3cm
PENETR. NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKL. SIEŤKA 145g/m2
FASÁDNA OMIETKA 1,5mm
POZN: PO CELEJ DĺŽKE SA OSADÍ VETRACÍ PÁS

4b - ÚPRAVA PODHLADU STRECHY PRI PRESAHU
UMYTIE FASÁDY TLAK. VODOU
OBITIE OMIETKY (20%) A JEJ VYSPRAVENIE
PENETRAČNÝ NÁTER
OSADENIE DOSIEK Z MIN. VLNY (3cm) DO LEP. MALTY
KOTVENIE DOSIEK S KOT. PRÍD. TANIEROM, RESP. ZÁPUSTN. MONT.
PENETR. NÁTER
VYROVN. VRSTVA+SKL. SIEŤKA 145g/m2
PENETR. NÁTER
FASÁDNA OMIETKA 1,5mm
POZN: DO PRIESTORU MEDZI BET. KONZOLA KROVOM JE NAVRH. TEP. IZOL Z MV 16cm

5 - PLAST. OKNA
NAVRHOVANÉ OKNÁ
PLAST - BIELY, VONK. PARAPET - AI (KRYTKY)
VNÚTORNÝ PARAPET - PVC (KRYTKY)
Uf - 1,0Wm2/K
Ug -0,6Wm2/K

6 - HLINÍKOVE DVERE
FARBA BIELA
KLUČKA-KLUČKA
ZÁMOK, VÝPLŇ NA VÝBERE INVESTORA
Ud - 1,0 Wm2K


7 - ŽLABY A ZVODY
LAKOPLASTOVANÝ PLECH
8 - BLESKOZVOD
SPATNÁ MONTÁŽ ZVODU BLESKOZVODOU DRÔTOM
AlMgSi OSADENÝM V CHRÁNIČKE A PODPIER PV 17 (KAŽDÝ 1m)

9 -REBRÍK
PREDĹŽENIE KOTIEV REBRÍKA O hr. ZATEPLENIA
KOTVENIE DO FASÁDY CHEM. KOTVAMI
ZÁKL. A SYNT. NÁTER

10 -ZÁDVERIE
MONTÁŽ ZÁDVERIA PO ZATEPLENÍ FASÁDY

11 - ATIKA
VYMUROVANIE ATIKY Z POROBETÓN. TVÁRNIC DO
LEPIDLA hr. 25cm /100cm-V
POZN: ATIKA SA UKONČÍ OSB DOSKOU hr. 15mm/ 310mm
KOTVENOU ROZP. HMOŽD. DO POROBETÓNU

12 -ÚPRAVA PRI SKLOBETÓNE V SCHODISK. PRIESTORE
DOMUROVANIE OTVOROV PO SKLOBETÓNOVEJ STENE ,hr.
37,5cm, resp. 10cm VRÁTANIE KER. PREKLADOV NAD NAVRH. OKNAMI



PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPLOU MOBIL:0918 683 103 drahusdvorjak@gmail.com	
ING. ARCH. D, DVORJAK	ING. ARCH. D, DVORJAK		
OBECNÝ ÚRAD:		JASTRABIE NAD TOPLOU	
INVESTOR:	OBEC JASTRABIE NAD TOPLOU	STUPEŇ	DSPaR
		FORMÁT:	2A4
NÁZOV VÝKRESU:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY s.č. 113	DÁTUM:	11/2016
MIESTO STAVBY:	JASTRABIE NAD TOPLOU, p.č. 255		
OBJEKT:			
DRUH VÝKRESU:	POHĽAD ZÁPADNÝ -NAVRHOVANÝ STAV		MIERKA:
			1:75
			Č.v. 24