

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

Časť: Vlastný objekt - zateplenie stien

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Sol'

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	21,370		
		"P1" 6,26		6,260		
		"P2" 13,55		13,550		
		"P3" 1,56		1,560		
		Súčet		21,370		
2	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1,560		
		"P3" 1,56		1,560		
3	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,160		
		"P1" 6,26*0,90		5,630		
		"P2" 13,55*0,90		12,200		
		"P3" 1,56*0,85		1,330		
		Súčet		19,160		
4	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	19,160		
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,150		
		19,155-3,006		16,150		
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,150		
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,680		
		"P1" 2,60*0,50*0,80		1,040		
		"P2" 13,525*0,50*0,75		5,070		
		"P3" (13,125-2,60)*0,50*0,75		3,950		
		"P4 " (8,25+0,50*2)*0,50*0,35		1,620		
		Súčet		11,680		
8	5833749700	Štrkopiesok preddrvený 0-32 n	m3	11,680		
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,010		
		"P4 - zemina" (8,25+0,50*2)*0,50*0,65		3,010		

2

Zakladanie

10	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe (13,125*2+8,25)*0,30	m2	10,350		
11	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	10,560		
12	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	34,500		
		13,125*2+8,25		34,500		
13	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,910		
		"P2" 13,525*0,45*0,15		0,910		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

Časť: Vlastný objekt - zateplenie stien

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Sol'

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

5

Komunikácie

14	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm	m2	4,210		
		"pod betonový žľab" 10,525*0,40		4,210		
15	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1,560		
		"P1" 2,60*0,60		1,560		
16	576751111,1	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1,560		
		"P1" 2,60*0,60		1,560		
17	577131211,1	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm	m2	1,560		
		"P1" 2,60*0,60		1,560		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18	938902070,1	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	470,300		
		"pohľad juhovýchodný"				
		(8,25+0,16*2)*3,715+8,84*1,0		40,680		
		Medzisúččet		40,680		
		"pohľad východný"				
		15,025*4,715		70,840		
		-(1,20*2,05*9)		-22,140		
		Medzisúččet		48,700		
		"pohľad západný"				
		9,701*3,615+0,41*1,0		35,480		
		(8,25+0,16*2)*6,365+8,84*1,0		63,390		
		-(1,20*1,80*2+1,15*1,75)		-6,330		
		Medzisúččet		92,540		
		"pohľad južný"				
		13,125*6,45+5,401*3,30		102,480		
		-(2,60*2,60+1,20*1,80+1,15*1,80*2+1,15*1,75*10)		-33,190		
		Medzisúččet		69,290		
		"pohľad severný"				
		10,725*3,215+9,45*0,50+9,45*1,0+13,125*7,36		145,260		
		-(0,50*0,50*3+0,60*1,80*3+0,30*0,30*2)		-4,170		
		Medzisúččet		141,090		
		"pohľad východný"				
		(1,20+2,05*2)*9*0,26		12,400		
		"pohľad západný"				
		((1,206+1,80*2)*2+1,15+1,75*2)*0,26		3,710		
		"pohľad južný"				
		(2,60*3+1,20+1,80*2+(1,15+1,80*2)*2+(1,15+1,75*2)*10)*0,26		17,840		
		"pohľad severný"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

Časť: Vlastný objekt - zateplenie stien

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Sol'

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(0,50*3*3+(0,60+1,80*2)*3)*0,26		4,450		
		Medzisúččet		38,400		
		"4b" (13,125+9,701)*0,30		6,850		
		"pod PUR" (13,125*2+8,2255)*0,95		32,750		
		Súččet		470,300		
19	622422211	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	m2	437,550		
		"pohľad juhovýchodný"				
		(8,25+0,16*2)*3,715+8,84*1,0		40,680		
		Medzisúččet		40,680		
		"pohľad východný"				
		15,025*4,715		70,840		
		-(1,20*2,05*9)		-22,140		
		Medzisúččet		48,700		
		"pohľad západný"				
		9,701*3,615+0,41*1,0		35,480		
		(8,25+0,16*2)*6,365+8,84*1,0		63,390		
		-(1,20*1,80*2+1,15*1,75)		-6,330		
		Medzisúččet		92,540		
		"pohľad južný"				
		13,125*6,45+5,401*3,30		102,480		
		-(2,60*2,60+1,20*1,80+1,15*1,80*2+1,15*1,75*10)		-33,190		
		Medzisúččet		69,290		
		"pohľad severný"				
		10,725*3,215+9,45*0,50+9,45*1,0+13,125*7,36		145,260		
		-(0,50*0,50*3+0,60*1,80*3+0,30*0,30*2)		-4,170		
		Medzisúččet		141,090		
		"pohľad východný"				
		(1,20+2,05*2)*9*0,26		12,400		
		"pohľad západný"				
		((1,206+1,80*2)*2+1,15+1,75*2)*0,26		3,710		
		"pohľad južný"				
		(2,60*3+1,20+1,80*2+(1,15+1,80*2)*2+(1,15+1,75*2)*10)*0,26		17,840		
		"pohľad severný"				
		(0,50*3*3+(0,60+1,80*2)*3)*0,26		4,450		
		Medzisúččet		38,400		
		"4b" (13,125+9,701)*0,30		6,850		
		Súččet		437,550		
20	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	452,840		
		392,296+38,392+15,30+6,848		452,840		
21	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	8,780		
		(13,125*2+8,25+0,10*2)*0,25		8,680		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

Časť: Vlastný objekt - zateplenie stien

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Sol'

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,20*0,25*2		0,100		
		Súčet		8,780		
22	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	437,550		
		"pohľad juhovýchodný"				
		(8,25+0,16*2)*3,715+8,84*1,0		40,680		
		Medzisúčet		40,680		
		"pohľad východný"				
		15,025*4,715		70,840		
		-(1,20*2,05*9)		-22,140		
		Medzisúčet		48,700		
		"pohľad západný"				
		9,701*3,615+0,41*1,0		35,480		
		(8,25+0,16*2)*6,365+8,84*1,0		63,390		
		-(1,20*1,80*2+1,15*1,75)		-6,330		
		Medzisúčet		92,540		
		"pohľad južný"				
		13,125*6,45+5,401*3,30		102,480		
		-(2,60*2,60+1,20*1,80+1,15*1,80*2+1,15*1,75*10)		-33,190		
		Medzisúčet		69,290		
		"pohľad severný"				
		10,725*3,215+9,45*0,50+9,45*1,0+13,125*7,36		145,260		
		-(0,50*0,50*3+0,60*1,80*3+0,30*0,30*2)		-4,170		
		Medzisúčet		141,090		
		"pohľad východný"				
		(1,20+2,05*2)*9*0,26		12,400		
		"pohľad západný"				
		((1,206+1,80*2)*2+1,15+1,75*2)*0,26		3,710		
		"pohľad južný"				
		(2,60*3+1,20+1,80*2+(1,15+1,80*2)*2+(1,15+1,75*2)*10)*0,26		17,840		
		"pohľad severný"				
		(0,50*3*3+(0,60+1,80*2)*3)*0,26		4,450		
		Medzisúčet		38,400		
		"4b" (13,125+9,701)*0,30		6,850		
		Súčet		437,550		
23	625251339,1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	392,300		
		"pohľad juhovýchodný"				
		(8,25+0,16*2)*3,715+8,84*1,0		40,680		
		Medzisúčet		40,680		
		"pohľad východný"				
		15,025*4,715		70,840		
		-(1,20*2,05*9)		-22,140		
		Medzisúčet		48,700		
		"pohľad západný"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

Časť: Vlastný objekt - zateplenie stien

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Sol'

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		9,701*3,615+0,41*1,0		35,480		
		(8,25+0,16*2)*6,365+8,84*1,0		63,390		
		-(1,20*1,80*2+1,15*1,75)		-6,330		
		Medzisúččet		92,540		
		"pohľad južný"				
		13,125*6,45+5,401*3,30		102,480		
		-(2,60*2,60+1,20*1,80+1,15*1,80*2+1,15*1,75*10)		-33,190		
		Medzisúččet		69,290		
		"pohľad severný"				
		10,725*3,215+9,45*0,50+9,45*1,0+13,125*7,36		145,260		
		-(0,50*0,50*3+0,60*1,80*3+0,30*0,30*2)		-4,170		
		Medzisúččet		141,090		
		Súččet		392,300		
24	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	38,400		
		"pohľad východný"				
		(1,20+2,05*2)*9*0,26		12,400		
		"pohľad západný"				
		((1,206+1,80*2)*2+1,15+1,75*2)*0,26		3,710		
		"pohľad južný"				
		(2,60*3+1,20+1,80*2+(1,15+1,80*2)*2+(1,15+1,75*2)*10)*0,26		17,840		
		"pohľad severný"				
		(0,50*3*3+(0,60+1,80*2)*3)*0,26		4,450		
		Súččet		38,400		
25	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	13,880		
		(13,125*2+8,25+0,10*2)*0,40		13,880		
26	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,160		
		"pri dverách" 0,20*0,40*2		0,160		
27	625251470,1	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - XPS, skrutkovacie kotvy	m2	15,300		
		"4a" 15,30		15,300		
28	625251480,1	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	6,850		
		"4b" (13,125+9,701)*0,30		6,850		
29	625251901,1	Montáž a dodávka budíek pre netopiere 30x50x10 cm z XPS vrátne vnútornej štrbiny 4 cm	ks	4,000		
30	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	32,250		
		10,55+8,25+13,125+0,16*2		32,250		
31	953945111	Rohová lišta hliníková	m	200,870		
		"pohľad východný"				
		(1,20+2,05*2)*9		47,700		
		"pohľad západný"				
		((1,206+1,80*2)*2+1,15+1,75*2)		14,260		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

Časť: Vlastný objekt - zateplenie stien

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Soľ

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pohľad južný"				
		(2,60*3+1,20+1,80*2+(1,15+1,80*2)*2+(1,15+1,75*2)*10)		68,600		
		"pohľad severný"				
		(0,50*3*3+(0,60+1,80*2)*3)		17,100		
		Medzisúččet		147,660		
		"4b" 13,125+9,701		22,830		
		"roh objektu" 8,115*2+4,715*3		30,380		
		Súččet		200,870		
32	953941401	Osadenie ventilácie do 0,10 m2	ks	3,000		
33	4290047547	Krycia mriežka hranatá	ks	3,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	24,060		
		"P2" 13,525		13,530		
		"P3" 13,125-2,60		10,530		
		Súččet		24,060		
35	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	24,300		
36	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,720		
		24,050*0,30*0,10		0,720		
37	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,600		
		"P3" 2,60		2,600		
38	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	10,530		
		"P3" 13,125-2,60		10,530		
39	5922902451,1	Betonový žlab 40/40/8 cm, sivá	ks	27,010		
40	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	495,880		
		"pohľad juhovýchodný"				
		(8,25+0,16*2)*3,715+8,84*1,0		40,680		
		"pohľad východný"				
		15,025*4,715		70,840		
		"pohľad západný"				
		9,701*3,615+0,41*1,0		35,480		
		(8,25+0,16*2)*6,365+8,84*1,0		63,390		
		"pohľad južný"				
		13,125*6,45+5,401*3,30		102,480		
		"pohľad severný"				
		10,725*3,215+9,45*0,50+9,45*1,0+13,125*7,36		145,260		
		Medzisúččet		458,130		
		(2*1,20)*7,615+(2*1,20)*8,115		37,750		
		Súččet		495,880		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

Časť: Vlastný objekt - zateplenie stien

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Sol'

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
41	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	495,880		
42	944941103	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	247,940		
		495,876/2		247,940		
43	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	495,880		
44	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	495,880		
45	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	437,550		
		"pohľad juhovýchodný"				
		(8,25+0,16*2)*3,715+8,84*1,0		40,680		
		Medzisúččet		40,680		
		"pohľad východný"				
		15,025*4,715		70,840		
		-(1,20*2,05*9)		-22,140		
		Medzisúččet		48,700		
		"pohľad západný"				
		9,701*3,615+0,41*1,0		35,480		
		(8,25+0,16*2)*6,365+8,84*1,0		63,390		
		-(1,20*1,80*2+1,15*1,75)		-6,330		
		Medzisúččet		92,540		
		"pohľad južný"				
		13,125*6,45+5,401*3,30		102,480		
		-(2,60*2,60+1,20*1,80+1,15*1,80*2+1,15*1,75*10)		-33,190		
		Medzisúččet		69,290		
		"pohľad severný"				
		10,725*3,215+9,45*0,50+9,45*1,0+13,125*7,36		145,260		
		-(0,50*0,50*3+0,60*1,80*3+0,30*0,30*2)		-4,170		
		Medzisúččet		141,090		
		"pohľad východný"				
		(1,20+2,05*2)*9*0,26		12,400		
		"pohľad západný"				
		((1,206+1,80*2)*2+1,15+1,75*2)*0,26		3,710		
		"pohľad južný"				
		(2,60*3+1,20+1,80*2+(1,15+1,80*2)*2+(1,15+1,75*2)*10)*0,26		17,840		
		"pohľad severný"				
		(0,50*3*3+(0,60+1,80*2)*3)*0,26		4,450		
		Medzisúččet		38,400		
		"4b" (13,125+9,701)*0,30		6,850		
		Súččet		437,550		
46	767331801,1	Demontáž striedky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu - atyp	ks	1,000		
47	767584811	Demontáž mriežky	ks	2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

Objekt: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

Časť: Vlastný objekt - zateplenie stien

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Sol'

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
48	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,970		
49	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	277,430		
		11,097*25		277,430		
50	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,970		
51	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,940		
		11,97*2		23,940		
52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,970		
53	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho prístoja P6	ks	1,000		

99 Presun hmôt HSV

54	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	82,300		
----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

55	713136400	Montáž tepelnej izolácie stien PUR penou hr. 100 mm	m2	32,750		
		(13,125*2+8,2255)*0,95		32,750		
56	2323900250,1	Polyuretanová pena na striekanie s uzavretou bunkovou štrukt. (tvrdá pena)	kg	104,800		
57	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

722 Zdravotechnika

58	722181116,1	Ochrana potrubia páskou - plynového	m	10,000		
		"plynové potrubie" 10		10,000		
59	5903005600,1	Tesniaca páska jednostranne lepiaca	ks	2,000		
60	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

61	767332021,1	Montáž zastrešenia prístrešku	ks	1,000		
62	767833100,1	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov + predĺženie kotiev s materiálom	m	6,300		
63	767833101,1	Demontáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,300		
64	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

Celkom