

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

**Objekt:** Zníženie energetickej náročnosti materskej školy

**Časť:** Vlastný objekt - ústredné kúrenie

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Soľ

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 713

### Izolácie tepelné

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	14,000		
2	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000		
3	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

### 733

### Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	40,000		
5	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	90,000		
6	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,0	m	34,000		
7	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,0	m	26,000		
8	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,0	m	40,000		
9	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	36,000		
10	733191201i	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	136,000		
11	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%			

### 734

### Ústredné kúrenie, armatúry.

12	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	24,000		
13	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	11,000		
14	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000		
15	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	1,000		
16	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	11,000		
17	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	11,000		
18	1920030	Hlavica termostat. "Mini" M28x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz ochrana pri cca 6°C	ks	11,000		
19	1772491	Ventil TS-90 DN15, termostat., rohový, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., pripojenie na rúru univerzál. hrdlom	ks	3,000		
20	1772391	Ventil TS-90 DN15, termostat., priamy, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., pripojenie na rúru univerzál. hrdlom	ks	8,000		
21	1421761	Ventil DN15 STRÔMAX GR, priamy, vyvažovací, IGxIG	ks	1,000		
22	1392401	Ventil do spiatočky RL-5 DN15, rohový,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes.,na rúru hrdlom	ks	3,000		
23	1392301	Ventil do spiatočky RL-5 DN15, priamy,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes. na rúru hrdlom	ks	8,000		
24	8363R005	Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

**Objekt:** Zníženie energetickej náročnosti materskej školy

**Časť:** Vlastný objekt - ústredné kúrenie

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Soľ

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

25	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	6,000		
26	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	6,000		
34	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	11,000		
27	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,430		
28	2136104013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	4,000		
29	2236102013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
30	2236112013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1100, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
31	2236122013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000		
32	2236142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000		
33	HDR	Rebráik HDR 1650/750 (RAL 9001)	ks	1,000		
35	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%			

## OST Ostatné

36	HZS000113	Vykurovacia skúška, zaregulovanie systému UVK	hod	24,000		
----	-----------	---	-----	--------	--	--

**Celkom**