

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

**Objekt:** Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

**Časť:** Vlastný objekt - zdravotníctvo

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Soľ

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku do 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	18,000		
---	-----------	---	---	--------	--	--

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 713

#### Izolácie tepelné

2	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	5,000		
3	2837741559	TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 9-DG, /SV,PPR/	m	5,000		
4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15- 20 mm,vnút.priemer do 38	m	21,000		
5	2837741542	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG, /TV, PPR/	m	7,000		
6	2837741555	TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG, /TV, PPR/	m	14,000		
7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

#### 721

#### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

8	721170957	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového	ks	2,000		
9	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	6,000		
10	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000		

#### 722

#### Zdravotechnika

11	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	3,000		
12	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	7,000		
13	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	19,000		
14	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000		
15	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 3/4	ks	8,000		
16	JY137-20	Gulový kohút 3/4", voda	ks	2,000		
17	JY504-20	Spätná klapka, 3/4"	ks	1,000		
18	JY508-20	Filter, závitový, 3/4", voda	ks	2,000		
19	725530151	Montáž poistného ventilu	ks	1,000		
20	4845510900410	Poistný ventil, PN 6, DN 20	ks	1,000		
21	725869381	Montáž zápachovej uzávierky, sifónov ostatných typov do D 40	ks	2,000		
22	9003076030705	HL 138 podom.zápach.uzáver	ks	2,000		
23	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

#### 724

#### Zdravotechnika

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113 - Jastrabie n.T.

**Objekt:** Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy

**Časť:** Vlastný objekt - zdravotníctvo

Objednávateľ: Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Soľ

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Jastrabie n.T. p.č. 255

Dátum: 15. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	732331026	Montáž expanznej nádoby do 25 l	ks	1,000		
25	7380400.1	Nádoba-expanzná Reflex typ Refix DD, pitná voda, s prietochnou armatúrou, s prietochnou armatúrou	ks	1,000		
26	R-01	Vychodisková revízia tlakovej nádoby	ks	1,000		
27	732460050.1	Montáž tepelného čerpadla na ohrev vody	ks	1,000		
28	2108971000e	Tepelné čerpadlo na ohrev pitnej vody ELIZ EURO 150 TCA++	ks	1,000		
29	200250250	príslušenstvo pre odvod/prívod chladiva /potrubie, kvapalina/	kpl	1,000		
30	734412115	Montáž teplomeru technického	ks	2,000		
31	3883281100	Teplomer, 0-120°C,	ks	2,000		
32	734424120	Montáž tlakomera	ks	2,000		
33	4849210347	Manometer, 0-10 bar	ks	1,000		

### HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

34	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		
35	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000		

### Celkom