VÝKRES VÝSTUŽE ŠACHTY SA1.01, SA1.02, M 1:75

REZ 1–1, ŠACHTA SA1.01, 1X, M 1:75



ŠACHTA SA1.02, 2X, M 1:75



VÝKAZ VÝSTUŽE

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Celkom m' øR8	Celkom m' øR10
1	R10	1.000	120		120.00
2	R10	0.680	38		25.84
3	R10	1.100	38		41.80
4	R8	6.000	6	36.00	
5	R10	1.000	76		76.00
6	R8	6.000	4	24.00	
7	R8	1.000	84	84.00	
C E L K O M			m'	144.00	263.64
			kg/m'	0.395	0.617
			kg	56.88	162.67
			kg	219.55	

SCHÉMA PREKOTVENIA MURIVA

V ROHOCH TVARU "L", M=1:25, 12+16=28 ŠKÁR





VÝKAZ SIEŤOVEJ VÝSTUŽE PD1.01

OZN.	TYP	PLOCHA (m²)	30% NA STYKOVANIE (m²)	CELKOVÁ PLOCHA (m²)	HMOTNOSŤ (kg/m²)	HMOTNOSŤ (kg)
S1	Q 335 A – Ø8x8/150x150	13	3.9	16.9	5,40	91.3
				CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)		91.3

STYKOVANIE SIEŤOVEJ VÝSTUŽE

M 1:25



POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKÉKOĽVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI.

BETÓN: STN EN 206–1–C20/25–XC2 (SK)–Dmax16–S4
VÝSTUŽ: B 500 (B)
KRYTIE: 20 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing. MAREK LUŽÁK	Ing. SZABOLCS NAGY	Ing. SZABOLCS NAGY	Ing. MAREK LUŽÁK

INVESTOR: Obecný úrad Dúbravy, Dúbravy č.196, 962 12 Dúbravy

DONA–PROJEKT, s.r.o.
ŠÍD 346
986 01 FIĽAKOVO
TEL.:0905 421 692
e–mail: donaprojekt@gmail.com

NÁZOV A MIESTO STAVBY:
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
SO–01 Prevádzková budova, kat.ú.Dúbravy, parc.č.342/1, okres Detva

DÁTUM:	04/2018
FORMÁT:	8xA4
ČÍSL.ZÁKAZKY:	18_045
STUPEŇ PD:	RP

PROFESIA:	NÁZOV VÝKRESU:	MIERKA:	ČÍSL.VÝKRESU:
STATIKA	VÝKRES VÝSTUŽE ŠACHTY SA1.01, SA1.02	1:25	VV–01