

Odberateľ: Obec Veľké Rovné

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Pristavba a nadstavba obj. školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné

Objekt : Arch. Vytvorenie priestorov MŠ s jedálňou - architektúra

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	11210-1104	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 900 mm	6,000	kus			
2	272	11210-1124	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 900 mm	1,000	kus			
3	232	11211-1111	Spálenie konárov zo všetkých druhov stromov, priemer nad 0,10 m	5,000	kus			
4	272	11220-1104	Odstránenie pňov priemer do 900 mm	5,000	kus			
5	232	11221-1113	Spálenie pňov priemeru 0,5-1,0 m	5,000	kus			
6	272	11510-1202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	100,000	hod			
7	272	11510-1302	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 1000 l/min	20,000	deň			
8	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	60,000	m3			
9	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	20,000	m3			
10	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	6,000	m3			
11	272	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	54,685	m3			
12	272	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	16,406	m3			
13	272	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	6,935	m3			
14	272	13330-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	2,081	m3			
15	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	61,620	m3			
16	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	61,620	m3			
17	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	61,620	m3			
18	001	18130-1104	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm	40,000	m2			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 - ZÁKLADY

19	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	15,700	m3			
20	011	27332-1411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	24,535	m3			
21	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	7,186	m2			
22	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	7,186	m2			
23	011	27336-1821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	0,895	t			
24	011	27431-3711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	8,602	m3			
25	011	27432-1411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	40,958	m3			
26	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	28,158	m2			
27	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	28,158	m2			
28	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	1,222	t			
29	011	27532-1411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	6,305	m3			
30	011	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	17,820	m2			
31	011	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	17,820	m2			
32	011	27536-1821	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	0,356	t			

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

33	000	31.22-2	Murivo z tehál Ytong hr. 300 mm	32,900	m3			
34	000	31.22-3	Murivo z tehál Ytong hr. 365 mm	89,200	m3			
35	012	31714-3611	Preklady nosné Ytong 1200x300x250mm	8,000	kus			
36	000	33.41-3	Stĺpy zo železobetónu rozmer 350x300mm s debnením a výstužou 120kg/m3	13,507	m3			
37	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	209,100	m2			
38	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	142,850	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

39	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	30,527	m3			
40	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	150,029	m2			
41	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	150,029	m2			
42	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	139,314	m2			
43	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	139,314	m2			
44	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	2,185	t			
45	011	41332-1414	Nosníky, trámov zo železobetónu tr. C25/30	1,661	m3			
46	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	75,525	m2			
47	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	75,525	m2			
48	011	41335-1211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	75,525	m2			
49	011	41335-1212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	75,525	m2			
50	011	41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	1,100	t			
51	011	41732-1515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	12,440	m3			
52	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	131,916	m2			
53	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	131,916	m2			
54	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	1,899	t			
55	000	43.41-1	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu - rameno (m2 pôdorysnej plochy ramena)	7,800	m2			
56	000	43.42-1	Schodiskové konštrukcie zo železobetónu - podesta hr. 150mm	1,599	m2			

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

57	000	59.12-5	Komunikácie (chodník) z betonových dlaždíc	21,000	m2			
----	-----	---------	--	--------	----	--	--	--

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

58	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	610,000	m2			
59	011	61240-7340	Vnúťorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber Terranova, weber	1 277,026	m2			
60	000	62.82-7	Zateplenie vonk. stien omietkou zo suchých zmesí a polystyrén 100mm	682,432	m2			
61	011	62140-8931	Priplatok za farebný odtieň pri vonkajších omietkach, tmavý odtieň	682,432	m2			
62	011	63131-2651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	9,864	m3			
63	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,409	t			
64	011	63244-1113	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 40 mm zo suchých zmesí	456,700	m2			
65	011	63246-3411	Poter samonivelizačný do hr. 5 mm podkladový zo suchých zmesí	123,300	m2			
66	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	60,000	kus			
67	011	64295-2110	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	36,000	kus			
68	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	91,080	m			
69	MAT	553 5G0242	Doska parapetná Classic matný	91,100	ks			

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
70	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	5,674	m3			
71	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,590	m3			
72	013	96304-2819	Búranie schodísk. stupňov betónových zhotovených na mieste	10,060	m			
73	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	4,000	kus			
74	013	96806-1136	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát do 4 m2	1,000	kus			
75	013	96806-2247	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných nad 4 m2	22,880	m2			
76	013	96806-2247	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných nad 4 m2	4,800	m2			
77	321	97901-2212	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt do 4 m	25,208	t			
78	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	25,208	t			
79	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	252,080	t			
80	013	97910-1757	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb.odpadu na urč.skład. "N"-nebezpečný odpad	5,544	t			
81	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a zneškod.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	19,664	t			
82	011	99801-1032	Presun hmôt pre budovy z blokov výšky do 12 m	612,502	t			
83	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	42,000	hod			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

84	700	711.4-33	Izolácia proti vode zvislá 2xGlasbit 1x NAP 1x NA	8,250	m2			
85	700	711.4-34	Izolácia proti vode vodorovná 2xGlasbit 1x NAP 1x NA	123,300	m2			
86	711	71111-2052	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá tekutou lepenkou	180,000	m2			
87	MAT	246 2D0202	Roztok impregnačný kremičitý Aquafin F271302	26,000	kg			
88	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m		%			

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

712 - Povlakové krytiny

89	700	712.1-11	Povlaková krytina striech do 10° 2x Elastobit	1 126,000	m2			
90	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	396,000	m2			
91	712	71236-3001	Rozvinutie a natiahnutie fólie v ploche strechy	563,000	m2			
92	MAT	628 2E1611	Pás asfaltový Glastek 30 Sticker Plus	563,000	m2			
93	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m		%			

712 - Povlakové krytiny spolu :

713 - Izolácie tepelné

94	713	71310-0826	Odstránenie izol. dosiek hr. do 35 mm	396,000	m2			
95	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	1 126,000	m2			
96	MAT	631 412120	Doska čadičová NOBASIL 75kg/m3 hr.15 cm	1 148,520	m2			
97	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	580,000	m2			
98	MAT	283 1B0603	Doska Styrodur 4000 CS.5 hr.50mm 1265x615mm	479,535	m2			
99	MAT	283 1B0606	Doska Styrodur 4000 CS.10 hr.100mm 1265x615mm	129,465	m2			
100	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	123,300	m2			
101	MAT	283 231500	Fólia separačná PE bal. 100 m2	129,465	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
102	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		%			
713 - Izolácie tepelné spolu :								
71 - IZOLÁCIE spolu :								
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
103	700	762.3-20	Krov- strešné drevené priehradové väzníky KONTRAKTING	1,000	sada			
104	762	76234-1036	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22mm	563,000	m2			
105	762	76234-1921	Vyrezanie otvoru v debnení plocha do 1 m2	3,750	m2			
106	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	563,000	m2			
107	MAT	605 000010	Late 40x 50	4,500	m3			
108	762	76235-1110	Montáž svetlíkov, vetrákov, dymov., prier. plocha do 100 cm2	20,000	m			
109	MAT	553 4B0106	Svetlík Essertop 2000 - 50 x 150 cm - manžeta PVC 15 cm	5,000	kus			
110	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	4,500	m3			
111	762	76299-9905	Konštrukcie tesárske, HZS T5	10,000	hod			
112	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			
762 - Konštrukcie tesárske spolu :								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
113	763	76313-3081	Montáž ocel. nosnej konštr. podhľadu Rigips zavesenej	456,700	m2			
114	MAT	553 000110	Závesná kov. konštr	456,700	m2			
115	763	76313-3082	Montáž dosiek na zavesenú ocel. konštr. Rigips, jednoducho opláštené	456,700	m2			
116	763	76313-3210	Podhlady sadr. D113 zaves. ocel. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	409,600	m2			
117	763	76313-3410	Podhlady sadr. D113 zaves. ocel. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 12,5 mm	47,100	m2			
118	763	76371-1111	Drevostavby, montáž steny z panelov hr. do 55 mm, plocha do 1,5 m2	5,760	m2			
119	MAT	615 653100	Škôlková oddelovacia stienka 1200x600x25mm	8,000	kus			
120	763	76371-1112	Drevostavby, montáž steny z panelov hr. do 55 mm, plocha do 3,6 m2	13,060	m2			
121	MAT	615 653200	WC kabínky montované	13,060	m2			
122	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%			
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :								
764 - Konštrukcie klampiarske								
123	764	76431-1154	Montáž oplechovania parapetov r.š. nad 250 mm	60,000	m			
124	MAT	553 4C2507	Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm bronz.elox	60,000	m			
125	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	12,600	m			
126	764	76442-1850	Klamp. demont. ríms rš 330	66,700	m			
127	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	24,280	m			
128	764	76445-4803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	7,800	m			
129	764	76472-1115	LINDAB odkvapová lišta rš 330	70,000	m			
130	764	76473-1115	LINDAB oplechovanie múrov rš 500	42,000	m			
131	764	76475-1113	LINDAB rúry odkvapové SROR d 125 mm	30,000	m			
132	764	76475-1133	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 125 mm	8,000	kus			
133	764	76476-1132	LINDAB žlab pododkvapný R+KFL35 150 mm	70,000	m			
134	764	76476-1171	LINDAB čelo žlabu RGT 125 mm	6,000	kus			
135	764	76476-1231	LINDAB kotlík SOK kruh žlab 125 mm	4,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
136	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			

764 - Konštrukcie klampiarske spolu :

766 - Konštrukcie stolárske

137	766	76611-1820	Demontáž drevených stien plných	24,876	m2			
138	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	22,000	kus			
139	MAT	611 617870	Dvere vnútorné plné dyha-dub 60x197 DP1	10,000	kus			
140	MAT	611 617890	Dvere vnútorné plné dyha-dub 80x197 DP1	11,000	kus			
141	MAT	611 627880	Dvere vnútorné dyha-dub 80x197 2/3 zaskl. DP7	1,000	kus			
142	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	14,000	kus			
143	MAT	611 617250	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované dub	7,000	kus			
144	MAT	611 653150	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 dyhované dub	7,000	kus			
145	766	76668-2112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	28,000	kus			
146	MAT	611 871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	1,000	kus			
147	MAT	611 87181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	7,000	kus			
148	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%			

766 - Konštrukcie stolárske spolu :

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

149	700	767.1-51	Zábradlie rovné - ocelová rúrka D 50mm osadená do betonu kompl.	5,800	m			
150	700	767.6-01	Okno plastové	4,800	m2			
151	700	767.6-04	Okno plastové plocha do 4 m2	60,000	kus			
152	700	767.8-43	Dvere plastové jednokrídlové š/v 1000/2100mm + skl.svetl.do výšky 2850mm M+D	1,000	kus			
153	700	767.8-54	Dvere plastové dvojkrídlové š/v1550/2100mm + stena skl. do výšky 2975mm M+D	1,000	kus			
154	700	767.8-71	Dvere plastové dvojkrídlové š/v 1500/2100mm + skl.svetl do výšky 3000mm M+D	1,000	kus			
155	767	76721-3101	Montáž schodov ocelových, schodisko zostava	1,000	súbor			
156	MAT	553 470220	Schody ocelové kruhové OSK 420 150x420	1,000	kus			
157	767	76722-1110	Montáž zábradlia schodíšť z rúrok do muriva, do 15 kg	9,330	m			
158	MAT	549 1A0101	Madlo - AL D 50mm	9,330	m			
159	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%			

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

160	700	771.4-43	Dlažba z keramických dlaždíc 300/300/8mm do tmelu a soklík	208,950	m2			
161	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m		%			

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

775 - Podlahy vlysové a parketové

162	700	775.5-41	Podlaha (parketová) laminátová komplet	381,000	m2			
163	775	77597-3112	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm	381,000	m2			
164	MAT	283 775610	Fólia MIRELON -biela podložka pod plávajúce podlahy hr.2mm š.1,1m	381,000	m2			
165	775	99877-5102	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	24,228	t			

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :

77 - PODLAHY spolu :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

166	771	78144-6344	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	156,715	m2			
167	MAT	597 4A3035	Obkladačka 200 x 200 x 7 mm - Nk, farebná - 4, l.št.	164,551	m2			
168	771	78144-9704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. hut.	156,715	m2			
169	771	78144-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. hut.	47,015	m2			
170	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m		%			

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :

784 - Maľby

171	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m	1 404,700	m2			
172	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. b. strop miest. do3,8m	608,100	m2			

784 - Maľby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

OSTATNÉ

173	NAD	R69 -	Vzduchotechnika	1,000	sada			
-----	-----	-------	-----------------	-------	------	--	--	--

OSTATNÉ spolu :

Rozpočet celkom :