

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu, Horné Štitáre

Objekt: I - Rekuperácia

Miesto: Horné Štitáre

Dátum: 30.3.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Pavol Orosi, PhD.

Zhotoviteľ:

STAVOKOMPLET spoločnosť s r.o. Stará Turá

Spracovateľ:

Ján Tóth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

15 844,13

### HSV - Práce a dodávky HSV

185,63

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

185,63

23	K		Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	2,00	30,00	60,00
24	K		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	3,75	7,00	26,25
25	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,75	7,00	26,25
26	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,50	0,35	13,13
27	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,75	16,00	60,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

15 600,00

#### 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

15 600,00

28	K		Dodávka a montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h	ks	3,00	250,00	750,00
29	M		Rekuperčná jednotka	ks	3,00	4 950,00	14 850,00

Nástenná lokálna rekuperačná jednotka  
výmeník tepla z nanopolymetrickej membrány  
diaľkové ovládanie pre nastavenie rýchlosti ventilátoru ( 3 stupne )  
účinnosť min. 70%  
max. rýchlosť vzduchu 100/80/50 m3/h (0 Pa)

Parametre:  
- maximálne množstvo vzduchu 100/80/50 m3/h  
- elektrické napájanie 230 V - A zásuvkové  
- motor 36/25/20W IP - stupne rýchlostí 3  
- max. teplota vzduchu 40 °C  
- hladina hluku : 32/30/28 dB(A) 1,5m  
- filter : prachový hrubý  
- nástenné prevedenie, doskový výmeník, EC motor

### M - Práce a dodávky M

58,50

#### 21-M - Elektromontáže

58,50

31	M		Istič DX-STANDARD 3P C16 6000A	ks	1,00	17,20	17,20
32	M		Kábel N2XH-J 5x2,5 E	m	20,00	1,80	36,00
30	K		Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,53	10,00	5,30

### VP - Práce naviac

0,00

