		600 mm ručným náradím v hornine tr. 3								
		Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	66,08	66,08						
		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	106,26	106,26						
		Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	455,40	455,40						
		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	33,71	33,71						
		Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400	41,26	41,26						
		Ochrana, čistenie podkladu	48,40	48,40						
		Vyspravenie zdegradovaného podkladu	242,00	242,00						
		Podkladný penetračný náter Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	72,60			72,60				
		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	236,25						236,25	
		Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	1 473,78			1 473,78				
		Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	95,44						95,44	
		Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	84,54	84,54						
		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	46,75	46,75						
		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	28,77	28,77						
		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,77	28,77						
		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	11,49	11,49						
		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	65,76	65,76						
		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	143,45	43,45		50,00			50,00	
		Dvojzložková hydroizolácia	605,50	605,50						
		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	193,60	193,60						

STAVOKOMPLET spoločnosť s r. o. Mýtna 546/16 01 Stará Turá IČO: 31443473 IČ DPH: SK2020580835 www.stavokomplet.sk