

REKAPITULÁCIA

Stavba: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina**

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Snina

Dátum:

Č.	Objekt	Cena celkom EUR
----	--------	--------------------

1	Hámorska	
2	Nad Cirochou	
3	Študentska	
Cena spolu bez DPH		
DPH		
Cena spolu s DPH		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina

Objekt: Ulica Hámorská

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto: Snina

Spracoval:

Dátum: 15.3.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 869,028

1 Zemné práce 0,000 0,058

1	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	10,000			0,058
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--	-------

5 Komunikácie 0,000 868,971

2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4 128,000			2,518
3	577154241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 128,000			642,276
4	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 235,000			224,177

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 0,000

5	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,060			
6	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	0,060			

99 Presun hmôt HSV 0,000

7	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	869,028		0,000	
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	-------	--

Celkom 0,000 869,028

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina

Objekt: Ulica Nad Cirochou

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto: Snina

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	846,606
------------	----------------------------	--------------	----------------

5	Komunikácie	0,000	846,606
----------	--------------------	--------------	----------------

2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4 405,500			2,687
3	577154241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 405,500			685,452
4	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	873,000			158,467

99	Presun hmôt HSV	0,000
-----------	------------------------	--------------

21	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	846,606			
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--	--

Celkom	0,000	846,606
---------------	--------------	----------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina
Objekt: Ulica Študentska

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Snina Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 2 192,910

1 Zemné práce 0,000 0,000

1	113153510	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	11 391,500			
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	--	--	--

5 Komunikácie 2 192,909

2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	11 391,500			6,949
3	577154241	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	11 391,500			1 772,403
4	577164341	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 278,300			413,557

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	66,640			
6	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	66,640			

99 Presun hmôt HSV

7	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 192,909			
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--	--	--

Celkom 0,000 2 192,910