

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.08.2017

Stavba :Rekonštrukcia a prístavba Tr.Stankovce

Objekt :Zabezp.EZS

Ing. Ivan Novák

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
1	921	p.c.0-6	založový akum 12V/1,3Ah	2,000	kus			
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21001-0002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	70,000	m			
3	MAT	341 610E002	Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x21x0,5	180,000	m			
4	MAT	345 650I202	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	70,000	m			
5	921	21001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	80,000	m			
6	MAT	345 710I004	Lišta el-inšt PVC minižľab 032582 : MIK 16/25, biely	80,000	m			
7	921	21001-0312	Montáž krabice do muriva KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	10,000	kus			
8	MAT	345 616I000	Krabica KO odbočná lištová 1-nás 004767 : MAD 85/25, pre žľaby MIK 16/16,25	12,000	kus			
9	921	21001-0332	Montáž krabice na povrch 1-nás KR, lištová, vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	12,000	kus			
10	MAT	p.c .01	Ústredňa EZS,vr.GSM modulu,v kovove skrinke -Jablotron	2,000	ks			
11	MAT	p.c .02	Klavesnica	2,000	ks			
12	MAT	p.c .03	PIR detektor	7,000	ks			
13	MAT	p.c .04	Magn.kontakt	17,000	ks			
14	MAT	p.c .05	Interierová sirena	2,000	ks			
15	921	21329-0110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	10,000	hod			
16	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	30,000	hod			

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :