

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie školskej jedálne

Objekt: 2 - ZTI

**Časť:** 3 - Dažďová kanalizácia vonkajšia

JKSO:

Miesto: Stupava

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

DPH základná	0,00%	z	0,00	0,00
znižená	0,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie školskej jedálne

Objekt: 2 - ZTI

**Časť:** 3 - Dažďová kanalizácia vonkajšia

Miesto: Stupava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie školskej jedálne

Objekt: 2 - ZTI

Časť: 3 - Dažďová kanalizácia vonkajšia

Miesto: Stupava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	86,112	0,000	0,000
2	K	132201209	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	28,704	0,000	0,000
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	191,360	0,000	0,000
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	191,360	0,000	0,000
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	30,267	0,000	0,000
6	K	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-příplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	302,670	0,000	0,000
7	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,267	0,000	0,000
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,267	0,000	0,000
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	30,267	0,000	0,000
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	55,745	0,000	0,000
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	22,302	0,000	0,000
12	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	37,244	0,000	0,000

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,000**

13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,965	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

**8 - Rúrové vedenie** **0,000**

14	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	15,000	0,000	0,000
15	M	286120000600	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 0,5 m	ks	1,000	0,000	0,000
16	M	286120001000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 5 m	ks	3,000	0,000	0,000
17	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	44,000	0,000	0,000
18	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 1 m	ks	4,000	0,000	0,000
19	M	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 5 m	ks	8,000	0,000	0,000
20	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	0,000	0,000
21	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/ 125	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	2,000	0,000	0,000
23	M	3009588	PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 125	ks	1,000	0,000	0,000
24	M	3001732	PVC kanál Odbočka 45° KG 160 / 160	ks	1,000	0,000	0,000
25	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	59,000	0,000	0,000
26	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000	0,000	0,000
27	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	60,000	0,000	0,000
28	K	899911113	Prepojenie na jestv. potrubie	kpl	1,000	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

29	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	52,614	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

#### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000