Ozn.	Schématický pohľad	Schématický pôdorys	Popis	Rozmery		Počet	Poznámka
				Šírka	Výška		
01			Plastové okno jednodielne, pevné	1800	600	2	Zasunutie okna do stredu steny, parapety súčasťou dodávky okna
02			Plastové okno jednodielné, výsuvné	900	900	2	

Poznámka:

- VZHĽADOM NA TO , ŽE PROJEKT RIEŠI ÚPRAVU OBJEKTU, ČOMU PREDCHÁDZALO ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU BEZ OBNAŽENIA SKRYTÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, JE NEVYHNUTNÉ PO ODKRYTÍ TÝCHTO KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ROZMERY A GEOMETRIU NOVONAVRHOVANÝCH PRVKOV A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- UPRESNIŤ NA STAVBE POČAS REALIZÁCIE VŠETKY NEZROVNALOSTI MEDZI SKUTOČNOSŤOU A PROJEKTOM A PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A STATIKOM
- PRESNÉ ROZMERY A POČET OTVOROV VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
- PO OSADENÍ OKIEN JE NUTNÉ VYSPRAVIŤ OSTENIA A NADPRAŽIA

Zodpovedný projektant	Vypracoval	Kreslil	Architektonický ateliér **LAKATA**
Ing. arch. Miroslav Lakata SKA 1797 AA	**Ing. arch. Miroslav Lakata, Ing. Marián Gašparik**	**Ing. Marián Gašparik**	LAKATA s.r.o. Dlhý rad 2, 085 01 Bardejov +421 905 740 746, www.lakata.sk

Investor	Obecný úrad Hervartov, Hervartov 84, 08622	Číslo zákazky	2015004
Názov stavby	Rozšírenie budovy ZŠ o MŠ so znížením energetickej náročnosti budovy	Formát	1xA4
		Dátum	12/2016
Kat. územie	Hervartov	Parc. číslo 75, 74/1, 76/1	Stupeň PD SP
Objekt	SO01 STAVEBNÁ ÚPRAVA OBJEKTU	Mierka	Č. sady
Obsah výkresu	Výkaz okien v interiéri	Číslo výkresu	001.010
Časť projektu	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV		