

Výkaz výmer

Stavba: Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Veľký Krtíš

Objekt: SO04 MŠ Ul. Červenej armády

Časť: SO04.1-Technológia

Objednávateľ: Mestský úrad Veľký Krtíš, J.A. Komenského 3

Zhotoviteľ:

Miesto: Veľký Krtíš

Spracoval:

Dátum: 16. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100 do 200mm, -0,24000t	m2	36,000			
2	113107145	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m2	36,000			
3	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	36,000			
4	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	43,352			
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	273,560			
6	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	273,560			
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	9,360			
8	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,360			
9	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	133,400			
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	133,400			
11	161101501.1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV do 4,5m	m3	416,320			
12	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	43,352			
13	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	372,968			
14	58331000290.1	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	25,395			
15	175101201	Obsyp objektov štrkop. z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	86,500			
16	5833100038.1	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	144,455			
17	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	216,760			

4 Vodorovné konštrukcie

18	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	18,592			
19	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	24,760			

5 Komunikácie

20	566902213	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	36,000			
21	566902252	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	36,000			

8 Rúrové vedenie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	721171109.1	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2,vrátane tvaroviek	m	15,000			
23	721171111.1	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125,vrátane tvaroviek	m	130,000			
24	722172114pc	Potrubie tlakové pre závlahy HDPE 40x3,7 (DN 32)	m	13,000			
25	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	13,000			
26	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	13,000			
27	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	145,000			
28	8941700.6	Montáž vsakovacieho objektu (VO-22,40m3 m3) SO04- MŠ ulica Červenej armády	sub	1,000			
29	2866500001.6	Vsakovací objekt Ecoblock MAXX (0,8m x 0,8m x 0,35 m - včítane geotextílie a kompletnej nátokovej - filtračnej šachty s liatinovým poklopom) (VO-Objem 22,40 m3) SO04-MŠ ulica Červenej armády	kpl	1,000			
30	8941700pc5	Montáž retenčnej nádrže CARAT S (2x6,5m3) 13 m3 vrátane príslušenstva-SO 04 MŠ ulica Červenej armády	ks	1,000			
31	2866100000pc5	Retenčná nádrž Carat S (2x6,5m3) 13 m3 s otočným nadstavcom(360°) s piatimi dopájacími otvormi DN 100 a teleskopickým nadstavcom,ktorý umožní plynulé nastavenie od 750 - 1050 mm nad chrbtom nádrže s 5% sklonom vyrovať nádrž do úrovne terénu. Nádrž je včítane filtračnej sady a technickej sady Garden komfort s čerpadlom. SO-04-MŠ ulica Červenej armády (VO)	kpl	1,000			
32	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	13,000			
33	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	145,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	72,000			
35	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	29,592			
36	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	266,328			
37	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	29,592			
38	9790872pc	Poplatok za skládku sute-/asf.sut'/	t	29,592			

99 Presun hmôt HSV

39	9982761pc	Presun hmôt	t	284,992			
----	-----------	-------------	---	---------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

40	72124212,1	Lapač strešných splavenín HL 600	ks	7,000			
41	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	9,037			

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

42	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000			
----	-----------	---	-----	--------	--	--	--

OST Ostatné

43	OSTS000213.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	24,000			
44	OSTS000213.2	Projektová dokumentácia	kpl	1,000			

Celkom