

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ
 Objekt: SO-01 Interný pavilón - Suterén - blok A - Elektroinštalácia

Objednávateľ: KNSP ČADCA

Zhotoviteľ:

Miesto: KNSP ČADCA

Spracoval: Ing. Vladimír Krčmárek

Dátum: 14.06.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210010108	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	6,000		
2	341	3410300973	Lišta vkladacia LV 24x22	m	6,000		
3	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia - spojovacia	ks	1,000		
4	345	3450906510	Krabica prístrojová univerzálna 1-násobná spojovacia hl. 40mm 801 41	ks	1,000		
5	921	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová	ks	1,000		
6	345	3450907510	Krabica KU 68-1903 s viečkom + Wago svorky	ks	1,000		
7	921	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	1,000		
8	345	3450201270	Spínač č.1 Valena biely 7 744 01, 230V, 10A, IP 20	ks	1,000		
9	345	3450205250	Rámik horizontálny Valena biely jednoduchý 7 744 51	ks	1,000		
10	921	210120401	Istič vzduchový jedнопólový 10A	ks	1,000		
11	358	3580760010	Istič LTN-10B-1	ks	1,000		
12	921	210200042	"A" Svetidlo interierové vstavané do podhl'adu	ks	1,000		
13	348	3480715290	"A" Interiérové zabudovateľné podhl'adové svetidlo LED typ D8020, 20W, 1500Lm, 4000K neutrálna biela, IP44 (LEDMA)	ks	1,000		
14	921	210881075	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 vrátane vysekania drážky, upevnenia nad podhl'adom	m	15,000		
15	341	3410350864	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti	m	3,000		
16	341	34103508641	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti	m	12,000		
17	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		
18	R	PM	Podružný materiál	%	3,000		
19	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

20	HZS	HZS000111	Vyhľadanie a odpojenie obvodov určených na demontáž, demontáž el. rozvodov, prístrojov a zariadení	hod	2,000		
21	HZS	HZS000112	Úprava existujúceho rozvádzača RS, zapojenie káblov a vodičov v rozvádzačoch	hod	2,000		
22	HZS	HZS000114	Východisková revízia - Prvá odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia - rozvodov, rozvádzača - komplet	hod	2,000		

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ
Objekt: SO-01 Interný pavilón - Suterén - blok A - Elektroinštalácia

Objednávateľ: KNSP ČADCA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Vladimír Krčmárek

Miesto: KNSP ČADCA

Dátum: 14.06.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom