

Stavba : Rekonštrukcia hygienických zariadení - SO-01 Interný pavilón

ZADANIE - BLOK A PRÍZEMIE (DIALÝZA) - STAVEBNÁ ČASŤ

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		2	Zakladanie				
1	K	HSV	274271301	Murivo z betónových tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,500		
2	K	HSV	274361825	Výstuž pre murivo z betónových tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,035		
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
3	K	HSV	311272122	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 200 mm hladkých, na MVC a maltu (200x249x499)	m3	0,750		
4	K	HSV	317165101	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	3,000		
5	K	HSV	317165102	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000		
6	K	HSV	342272103	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	m2	55,000		
7	K	HSV	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	25,000		
	D		4	Vodorovné konštrukcie				
8	K	HSV	4113213	Dobetónovanie prestupov v stropoch, betón C20/25	m3	0,260		
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
9	K	HSV	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	50,000		
10	K	HSV	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou (EL, ZTI)	m2	110,000		
11	K	HSV	612451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	100,000		
12	K	HSV	612456123	Potiahnutie vnútorných stien z prefa dielcov MC hr 4mm	m2	180,000		
13	K	HSV	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	180,000		
14	K	HSV	612465184	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	44,600		
15	K	HSV	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	180,000		
16	K	HSV	632450076	Betónový poter samonosný hr. 60 mm	m2	10,000		
17	K	HSV	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka hr. 5 mm	m2	50,500		
18	K	HSV	642943111	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými kridlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000		
19	M	HSV	5533230300	Zárubňa oceľová CgU 95 80x197x9,5	ks	1,000		

20	M	HSV	5533229900	Zárubňa oceľová CgU 95 60x197x9,5	ks	3,000		
21	K	HSV	953	Rohová lišta oceľová na vnútorné omietky	m	40,000		
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
22	K	HSV	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	60,000		
23	K	HSV	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	10,000		
24	K	HSV	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,500		
25	K	HSV	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,500		
26	K	HSV	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	10,000		
27	K	HSV	968024551	Vybúranie dverových zárubní, bez vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,25700t	m2	6,060		
28	K	HSV	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	40,000		
29	K	HSV	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	40,000		
30	K	HSV	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	40,000		
31	K	HSV	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	6,000		
32	K	HSV	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	20,000		
33	K	HSV	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	100,000		
34	K	HSV	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	90,000		
35	K	HSV	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	40,930		
36	K	HSV	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	40,930		
37	K	HSV	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,930		
38	K	HSV	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	409,300		
39	K	HSV	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	40,930		
	D		99	Presun hmôt HSV				
40	K	HSV	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	20,157		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		713	Izolácie tepelné				
41	K	PSV	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	20,000		
42	M	PSV	2830010400	fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	23,000		
43	K	PSV	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	10,000		
44	M	PSV	2837640610	PCI Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 50 mm	m2	10,200		

45	K	PSV	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	50,000		
46	713	PSV	71340-1104	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	20,000		
47	MAT	PSV	272 3B02209	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 22x9	m	5,000		
48	MAT	PSV	272 3B02809	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 28x9	m	5,000		
49	MAT	PSV	272 3B04209	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 42x9	m	10,000		
50	713	PSV	71340-1204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	9,000		
51	MAT	PSV	272 3B02220	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 22x20	m	17,000		
52	MAT	PSV	272 3B02820	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 28x20	m	5,000		
53	713	PSV	71340-1307	Montáž rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	10,000		
54	MAT	PSV	272 3B04230	Izolácie hadicové TUBOLIT DG 42x30	m	10,000		
	D		721	Vnútoraná kanalizácia				
55	721	PSV	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	8,000		
56	721	PSV	72117-5323	Potrubie z rúr protihlukových odpadné zvislé DN 110	m	29,000		
57	MAT	PSV	286 3K7232	Upevnenie zvukovo-izolačné DN 110 - dvojobjímka	kus	8,000		
58	721	PSV	72117-5330	Potrubie z rúrprotihlukových odpadné prípojné DN 40	m	0,500		
59	721	PSV	72117-5333	Potrubie z rúr protihlukových odpadné prípojné DN 75	m	2,500		
60	721	PSV	72117-5335	Potrubie z rúr protihlukových odpadné prípojné DN 110	m	5,000		
61	721	PSV	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	2,000		
62	721	PSV	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	3,000		
63	721	PSV	72122-6312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	kus	2,000		
64	721	PSV	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	37,000		
	D		722	Vnútorný vodovod				
65	721	PSV	72210-5120pc	Potrubie z rúr plastohliník DN15	m	25,000		
66	721	PSV	72210-5125pc	Potrubie z rúr plastohliník DN20	m	12,000		
67	721	PSV	72210-5132pc	Potrubie z rúr plastohliník DN 25	m	20,000		
68	721	PSV	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	kus	4,000		
69	721	PSV	72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	2,000		
70	721	PSV	72213-1933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	4,000		
71	721	PSV	72222-0141	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom	kus	7,000		
72	721	PSV	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	57,000		
73	721	PSV	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	57,000		
	D		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				
74	K	PSV	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000		

75	K	PSV	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000		
76	K	PSV	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	8,000		
77	M	PSV	5513009380	Madlo toaletné pevné s podpernou konštrukciou (výškovo nastaviteľnou nohou), 900 mm, nerez	ks	2,000		
78	M	PSV	5513009290	Madlo toaletné pevné s podpernou konštrukciou (výškovo nastaviteľnou nohou), 450-600 mm, nerez	ks	4,000		
79	M	PSV	5513009390	Madlo toaletné sklopné s podpernou konštrukciou (výškovo nastaviteľnou nohou), 800 mm, nerez	ks	2,000		
80	K	PSV	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000		
81	K	PSV	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,958		
82	K	PSV	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000		
83	700	PSV	725.3-31	ZT - výlevka so splachovačom, vč. pákovej zmiešavacej batérie, montáž	kompl	1,000		
84	721	PSV	72511-1100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	kus	1,000		
85	721	PSV	72511-2173	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním zvýšený odpad zvislý	súbor	1,000		
86	721	PSV	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súbor	1,000		
87	721	PSV	72521-1601	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm	súbor	1,000		
88	721	PSV	72521-1681	Umývadlo keram zdravotné pripev. na stenu biele 640 mm	súbor	1,000		
89	721	PSV	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	7,000		
90	MAT	PSV	422 3K0743	Ventil guľový rohový 1/2"x3/8" - ART. 224	kus	7,000		
91	721	PSV	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000		
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				
92	K	PSV	735111800	Demontáž a spätná montáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	8,000		
93	K	PSV	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,143		
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				
94	K	PSV	763138313	Podhl'ad sadrokartónový hr.12 mm, na strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m2	55,000		
95	K	PSV	763139531	Demontáž sadrokartónového podhl'adu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	20,400		
96	K	PSV	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	110,000		
97	K	PSV	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,339		
	D		766	Konštrukcie stolárske				
98	M	PSV	6116201960	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	4,000		
99	M	PSV	5491501080	Kompletná sada-set CD 1150 FAB zámok bez vložky a kľúča-guľatý, prevedenie OC chróm lesklý	ks	4,000		

100	M	PSV	5496401000	Vložka FAB na dvere	ks	4,000		
101	K	PSV	766	Vyvesenie krídel	ks	5,000		
102	K	PSV	766-1	Zavesenie krídel	ks	4,000		
103	K	PSV	766821007	Montáž vstavanej skrine, korpusu dvojverovej policovej	ks	1,000		
104	M	PSV	6151806501	Vstavaná skriňa - Skriňa na šaty 1400x600x2900mm	ks	1,000		
105	K	PSV	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,108		
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
106	K	PSV	767581801	Demontáž podhládov FEAL kaziet, -0,00500t	m2	12,000		
107	767	PSV	76799-5100	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	%	3,365		
108	MAT	PSV	319 HPC1	Pevný bod DN 15	kpl	4,000		
109	MAT	PSV	319 HPC2	Pevný bod DN20	kpl	2,000		
110	MAT	PSV	319 HPC4	Pevný bod DN 32	kpl	4,000		
	D		771	Podlahy z dlaždíc				
111	K	PSV	771571105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 150 x 150 mm	m2	10,000		
112	M	PSV	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom $\mu > 0,5$ 150x150x11	m2	10,200		
113	K	PSV	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,694		
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				
114	K	PSV	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	46,500		
115	K	PSV	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	46,500		
116	M	PSV	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	46,965		
117	K	PSV	775413240	Montáž prechodovej lišty	m	5,100		
118	M	PSV	6119800962	Lišta prechodová	m	5,151		
119	K	PSV	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	41,000		
120	K	PSV	775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	41,000		
121	M	PSV	61198008	Laminátové parkety	m2	41,820		
	D		776	Podlahy povlakové				
122	K	PSV	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	25,000		
123	K	PSV	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	25,000		
124	M	PSV	2841305060	PVC homogénna - stredná trieda - sokle	m2	2,550		
125	K	PSV	776990105	Vysávanie podkladu	m2	101,000		
126	K	PSV	776990110	Penetrovanie podkladu pod nivelizačnú stierku	m2	101,000		

127	K	PSV	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	101,000		
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				
128	K	PSV	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	60,000		
129	M	PSV	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200	m2	61,200		
130	K	PSV	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	15,000		
131	M	PSV	283010024	Profil rohový	ks	15,150		
132	K	PSV	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,776		
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				
133	K	PSV	783101811	Odstránenie starých náterov z ocel'ových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	16,060		
134	K	PSV	783122110	Nátery ocel'.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	6,060		
135	K	PSV	783312320	Nátery vykur.telies olejové ocel'ových radiátorov článkových dvojnás. 2x email - 140µm	m2	10,000		
136	K	PSV	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	40,000		
137	K	PSV	783812120	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 3x plným tmel.	m2	40,000		
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				
138	K	PSV	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	130,000		
139	K	PSV	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	315,000		
140	K	PSV	784418011	Zakrývanie otvorov fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	90,000		
141	K	PSV	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	90,000		
142	K	PSV	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývatel'ný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	315,000		
143	K	HSV	784492100	Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie	m	25,000		
	D		999	PSV ostatné				
144	K	PSV	99999-8PC	Demontážne práce	hod	85,000		