

Odberateľ: Mesto Komárno  
 Projektant: PROGRAFIT s.r.o., Komárno  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 22.02.2018

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ VODNÁ 29 - KOMÁRNO

Objekt : 3. Zateplenie a stavebné úpravy budovy - blok C

ODIS - ocenenie stavieb

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	011	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice - okolo výplní otvorov (zamurovanie-doteplenie)	2,300	m3		0,00	
2	011	31735-2332	Debnenie prekladov U-profil Ytong, 300mm, 600kg/m3 (alt. nadmurovka z porobet. tvárnic)	89,000	m		0,00	
3	012	34594-1000	Vŕtanie pre kotvenie nadmurovky a nadbetónávky atiky po 1m	90,000	kus		0,00	
4	MAT	553 000116	Kotviace tyče pr. 16mm	90,000	kus		0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
5	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 - zálievka YTONG - U	4,450	m3		0,00	
6	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) - YTONG - U	0,169	t		0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
7	011	61246-5112	Príprava podkl.pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	16,000	m2		0,00	
8	011	61246-5132	Vnúťorná omietka stien MVC,mieš. a nanášanie strojne,MCS35 hr.1,5 cm	16,000	m2		0,00	
9	011	61248-1116	Potiahnutie stien pletivom s proviz. prichytením	16,000	m2		0,00	
10	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	150,400	m2		0,00	
11	014	62242-2321	Oprava omietok jestvujúcich -30%	583,300	m2		0,00	
12	014	62246-3200	Očistenie a penetrácia fasády	583,300	m2		0,00	
13	011	62246-4232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	564,900	m2		0,00	
14	011	62246-4311	Omietka vonk. stien šľachtená mozaiková so zákl. náterom ,hr.zrna 2 mm	18,400	m2		0,00	
15	011	62500-0110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 16 cm izolant	95,000	m		0,00	
16	011	62500-0120	Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy	28,300	m		0,00	
17	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	9,000	m		0,00	
18	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou - boky ostenie okien a dverí	92,200	m		0,00	
19	011	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	87,600	m		0,00	
20	011	62525-9520	Zatepl. vonk. stien z min. vlny hr. 30 mm (lepidlo, sieťka, stierka-podľa PD) - ostenie, stĺpy, podhlád	101,100	m2		0,00	
21	011	62525-9617	Zatepl. vonk. stien z min. vlny hr. 160 mm (lepidlo, sieťka, stierka-podľa PD) - fasáda	434,400	m2		0,00	
22	011	62599-3008	Zatepl. vonk. stien polystyr XPS hr. 20 mm (lepidlo, sieťka, stierka-podľa PD) - vstup, markíza	29,400	m2		0,00	
23	011	62599-3012	Zatepl. vonk. stien polystyr XPS hr. 60 mm (lepidlo, sieťka, stierka-podľa PD) - sokel	4,300	m2		0,00	
24	011	62599-3015	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS hr. 160 mm bez omietky, 2x sieťka podľa PD - sokel	14,100	m2		0,00	
25	012	62799-1040	Zatmelenie škár tmelom - izolácia sokla	63,000	m		0,00	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	011	62999-4008	Začist'ovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	76,200	m		0,00	
27	011	62999-4010	Ukončujúci profil pri atike	101,600	m		0,00	
28	011	63245-0121	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 20 mm - pod parapety	21,700	m2		0,00	
29	011	63245-0231	Vyrovnávací cem. poter do hr. 20 mm-odstránenie degrad. betónu,vyspr. podkladu, čistenie, penetrácia, izolácia - vstup	8,000	m2		0,00	
30	011	63245-1021	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm - nad atikou v spáde	26,700	m2		0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	703,000	m2		0,00	
32	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	1 406,000	m2		0,00	
33	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	703,000	m2		0,00	
34	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m - vstup	38,000	m2		0,00	
35	003	94494-4112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	703,000	m2		0,00	
36	003	94494-4120	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo sietí	703,000	m2		0,00	
37	013	96508-1812	Búranie dlažieb - vstup	8,000	m2		0,00	
38	013	97801-5341	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 30 %	583,300	m2		0,00	
39	013	97805-9611	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek - sokel	19,000	m2		0,00	
40	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	20,041	t		0,00	
41	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,041	t		0,00	
42	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	400,820	t		0,00	
43	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,041	t		0,00	
44	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	100,205	t		0,00	
45	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	20,041	t		0,00	
46	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	20,041	t		0,00	
47	013	97913-1411	Prenájom kontajneru	1,000	kus		0,00	
48	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	65,893	t		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytiny								
49	712	71230-0831	Odstránenie jestvujúcej izolácie atiky	44,500	m2		0,00	
50	712	71236-1705	Dodávka a montáž povlak. krytiny striech fóliou kotvenie terčami, vrátane strešných prvkov	89,000	m2		0,00	
51	712	71236-3317	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy odkvapnica rš 250mm (2m(kus))	43,000	kus		0,00	
52	712	71239-1172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie - pod izolačnú fóliu	89,000	m2		0,00	
53	MAT	693 665120	Geotextília - strecha	106,800	m2		0,00	
54	712	99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,037	t		0,00	
712 - Povlakové krytiny spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
713 - Izolácie tepelné								
55	713	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek - vrch a bok atiky	62,300	m2		0,00	
56	MAT	283 1BA235	Doska izolačná eps 150 S-5 hr.50mm 1000x500mm	65,500	m2		0,00	
57	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	62,300	m2		0,00	
58	MAT	693 665120	Geotextília - strecha	71,700	m2		0,00	
59	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,638	t		0,00	
713 - Izolácie tepelné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
762 - Konštrukcie tesárske								
60	762	76234-1610	Montáž debnenia atiky z OSB dosky v spáde kotvenej do nadmurovky atiky, strieška vstup	60,000	m2		0,00	
61	MAT	607 2A0206	Doska drevoštiepková OSB 3 - 22 mm	66,000	m2		0,00	
62	762	76234-1822	Demontáž debnenia striech - OSB doska na atike	89,000	m		0,00	
63	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky	1,452	m3		0,00	
64	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,030	t		0,00	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
764 - Konštrukcie klampiarske								
65	764	76441-0340	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250mm - nové okná	33,300	m		0,00	
66	764	76441-0350	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 350-400mm - pri už vymenených oknách	42,900	m		0,00	
67	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov	76,200	m		0,00	
68	764	76443-0340	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 460 - oplechovanie múrikov	12,600	m		0,00	
69	764	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov - atika	101,600	m		0,00	
70	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,059	t		0,00	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
71	767	76758-1803	Demontáž podhládov, tvarovaných plechov	11,000	m2		0,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
72	771	77157-2461	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu, vrátane špárovania - vstup	8,000	m2		0,00	
73	MAT	597 635020	Dlažba keramická mrazuvzdorná - vstup	8,800	m2		0,00	
74	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,197	t		0,00	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
783 - Nátery								
75	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	583,300	m2		0,00	
783 - Nátery spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
M21 - 155 Elektromontáže								
76	921	21020-0000	Práce elektromontážne - demontáž, úprava a spätná montáž svietidiel a spínačov na fasáde	15,000	hod		0,00	
77	921	21022-0000	Demontáž vedenia bleskozvodu na streche a na fasáde, vrátane svoriek, uholníkov - spätné použitie	140,000	m		0,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
78	921	21022-0110	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm - spätná montáž	140,000	m		0,00	
79	MAT	354 9010A00	- podpera vedenia (FeZn) do muriva	50,000	kus		0,00	
80	MAT	354 9020A00	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy	90,000	kus		0,00	
81	MAT	354 9020A01	- podložka	140,000	kus		0,00	
82	MAT	354 9077O10	Páska antikoročná (plast) šírka 50mm, dĺžka 10m	2,000	kus		0,00	
83	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	8,000	kus		0,00	
84	MAT	354 9040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	4,000	kus		0,00	
85	MAT	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	4,000	kus		0,00	
86	921	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	4,000	kus		0,00	
87	MAT	354 9060A02	Uholník ochranný (FeZn) : OU 2 (2m)	4,000	kus		0,00	
88	MAT	354 9060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	8,000	kus		0,00	
89	921	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	4,000	kus		0,00	
90	MAT	354 9071A01	Štítok označovací (FeZn)	4,000	kus		0,00	
91	921	21022-0402	Montáž škatule pre SZ, rozpojovaciu svorku	4,000	kus		0,00	
92	MAT	354 9070K03	Škatuľa pre bleskozvodné svorky : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	4,000	kus		0,00	
93	921	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	10,000	hod		0,00	
94	MAT	M21 0 - MV	Murárska výpomov	3,000	%		0,00	
95	MAT	M21 0 - PM	Pomocný materiál	3,000	%		0,00	
96	MAT	M21 0 - PPV	Podiel pridružených výkonov	3,000	%		0,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	