

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |  |            |              |
|----------------|--|------------|--------------|
| Názov stavby   | Novostavba materskej škôlky v obci Višňové | JKSO       |              |
| Názov objektu  | SO101.1 - Stavebný objekt                  | EČO        |              |
|                |  | Miesto     | Višňové      |
|                |  | IČO        | IČ DPH       |
| Objednávateľ   | Obec Višňové                               | 00648078   | SK2020638961 |
| Projektant     | AD-PROJECTION, s.r.o.                      | 43802869   | 2022479987   |
| Zhotoviteľ     |  |            |              |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                  | Dňa        |              |
|                |  | 09.01.2017 |              |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |      | B Doplnkové náklady |                   |      |  | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                          |       |      |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|-------------------|------|--|--------------------------------|--------------------------|-------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00 | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 |  | 13                             | Zariad. staveniska       | 0,00% | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14                             | Mimostav. doprava        | 0,00% | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00 | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15                             | Územné vplyvy            | 0,00% | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00 | 11                  |                   | 0,00 |  | 16                             | Prevádzkové vplyvy       | 0,00% | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00 |                     |                   |      |  | 17                             | Ostatné                  | 0,00% | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00 |                     |                   |      |  | 18                             | VRN z rozpočtu           |       | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 0,00 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      |  | 19                             | VRN (r. 13-18)           |       | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00 | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 |  | 22                             | Ostatné náklady          |       | 0,00 |
| Projektant               |              |         |      | D Celkové náklady   |                   |      |  |                                |                          |       |      |
| Dátum a podpis           |              |         |      | Pečiatka            |                   |      |  | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22       |       | 0,00 |
| Objednávateľ             |              |         |      | Pečiatka            |                   |      |  | 24                             | DPH 20,00 % z 755 877,62 |       | 0,00 |
| Dátum a podpis           |              |         |      | Pečiatka            |                   |      |  | 25                             | Cena s DPH (r. 23-24)    |       | 0,00 |
| Zhotoviteľ               |              |         |      | Pečiatka            |                   |      |  | E Prípochty a odpočty          |                          |       |      |
| Dátum a podpis           |              |         |      | Pečiatka            |                   |      |  | 26                             | Dodávky objednávateľa    |       | 0,00 |
|                          |              |         |      |                     |                   |      |  | 27                             | Kľzavá doložka           |       | 0,00 |
|                          |              |         |      |                     |                   |      |  | 28                             | Zvýhodnenie + -          |       | 0,00 |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba materskej školy v obci Višňové

Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

Objednávateľ: Obec Višňové

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 9. 1. 2017

| Kód        | Popis                               | Dodávka             | Montáž              | Cena celkom         | Hmotnosť celkom     | Suť celkom          |
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 2                                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>        |
| 2          | Zakladanie                          | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 3          | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 4          | Vodorovné konštrukcie               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 6          | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 99         | Presun hmôt HSV                     | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>        |
| 711        | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 712        | Izolácie striech                    | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 713        | Izolácie tepelné                    | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 721        | Zdravotech. vnútorná kanalizácia    | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 762        | Konštrukcie tesárske                | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 763        | Konštrukcie - drevostavby           | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 764        | Konštrukcie klampiarske             | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 766        | Konštrukcie stolárske               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 767        | Konštrukcie doplnkové kovové        | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 771        | Podlahy z dlaždíc                   | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 775        | Podlahy vlysové a parketové         | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 781        | Dokončovacie práce a obklady        | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 782        | Dokončovacie práce a obklady z kam. | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
| 784        | Dokončovacie práce - maľby          | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               | 0,000               |
|            | <b><u>Celkom</u></b>                | <b><u>0,000</u></b> | <b><u>0,000</u></b> | <b><u>0,000</u></b> | <b><u>0,000</u></b> | <b><u>0,000</u></b> |

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba materskej škôlky v obci Višňové

Objekt: SO101.1 - Stavebný objekt

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Višňové

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 9. 1. 2017

| P.Č.                           | Kód položky                           | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom  | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1                              | 2                                     | 3   | 4  | 5               | 6               | 7            | 8               |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |                                       |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>2</b>                       | <b>Zakladanie</b>                     |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 1                              | 273321312                             | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25  | m3 | 160,462         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 2                              | 273351215                             | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce  | m2 | 34,689          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 3                              | 273351216                             | Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce   | m2 | 34,689          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 4                              | 273362021                             | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   | t  | 10,430          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 5                              | 274321312                             | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25   | m3 | 173,700         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 6                              | 274351215                             | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   | m2 | 679,591         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 7                              | 274351216                             | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce  | m2 | 679,591         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 8                              | 274361821                             | Výstuž základových pásov z ocele 10505  | t  | 0,676           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 9                              | 275321312                             | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25   | m3 | 10,080          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 10                             | 275351215                             | Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce   | m2 | 33,600          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 11                             | 275351216                             | Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce  | m2 | 33,600          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 12                             | 275361821                             | Výstuž základových pätiiek z ocele 10505  | t  | 0,215           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 13                             | 279361821                             | Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505 - DT Tvárnice  | t  | 12,959          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>3</b>                       | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b> |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 14                             | 311231468                             | Murivo nosné z tehál pálených HELUZ Family 30 na pero a drážku  | m3 | 277,997         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 15                             | 311271302                             | Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm  | m3 | 21,675          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 16                             | 311271303                             | Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm  | m3 | 56,590          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 17                             | 317161202                             | Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm                          | ks | 63,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 18                             | 317161203                             | Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm                          | ks | 60,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 19                             | 317161205                             | Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm                          | ks | 36,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 20                             | 317161206                             | Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm                          | ks | 30,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 21                             | 317161209                             | Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm                          | ks | 60,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 22                             | 317161251                             | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm                                | ks | 34,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 23                             | 317161252                             | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm                                | ks | 8,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 24                             | 317161253                             | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm                                | ks | 18,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 25                             | 317161256                             | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm                                | ks | 11,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 26                             | 317161257                             | Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm                                | ks | 2,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 27                             | 331321410                             | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 | m3 | 26,683          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 28                             | 331351101                             | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce                          | m2 | 101,400         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |

| P.Č. | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3   | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |
| 29   | 331351102   | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce | m2 | 101,400         | 0,000           | 0,000       | 0,000           |
| 30   | 331351111R  | Debnenie atypických stĺpov zhotovenie-tradičné                                  | m2 | 64,200          | 0,000           | 0,000       | 0,000           |
| 31   | 331351112   | Debnenie atypických stĺpov odstránenie-tradičné                                 | m2 | 64,200          | 0,000           | 0,000       | 0,000           |
| 32   | 331361821   | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505                    | t  | 10,673          | 0,000           | 0,000       | 0,000           |
| 33   | 332351101   | Debnenie obľých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce                             | m2 | 73,513          | 0,000           | 0,000       | 0,000           |
| 34   | 332351102   | Debnenie obľých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce                            | m2 | 73,513          | 0,000           | 0,000       | 0,000           |
| 35   | 342243182   | Priečky z tehál HELUZ 8 P+D pevnosti P 10 brúsené s lepidlom hr. 8,0 cm         | m2 | 778,140         | 0,000           | 0,000       | 0,000           |
| 36   | 342243184   | Priečky z tehál HELUZ 14 P+D pevnosti P 10 brúsené s lepidlom hr. 14,0 cm       | m2 | 290,363         | 0,000           | 0,000       | 0,000           |

**4 Vodorovné konštrukcie 0,000 0,000**

|    |           |  |    |           |       |       |       |
|----|-----------|--|----|-----------|-------|-------|-------|
| 37 | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30                             | m3 | 282,120   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce   | m2 | 1 410,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce  | m2 | 1 410,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie                      | m2 | 1 175,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | 411354174 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie                     | m2 | 1 175,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t  | 26,801    | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | 413321414 | Betón nosníkov, železový tr.C 25/30  | m3 | 14,889    | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce   | m2 | 181,250   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce  | m2 | 181,250   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | 413351211 | Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie                                  | m2 | 181,250   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | 413351212 | Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie                                 | m2 | 181,250   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | 413361821 | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505                       | t  | 2,531     | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                | m3 | 22,298    | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 417351115 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                 | m2 | 153,625   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | 417351116 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                | m2 | 153,625   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                          | t  | 3,791     | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | 430321414 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30                                   | m3 | 3,815     | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                           | t  | 0,458     | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | 431351125 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek zhotovenie                     | m2 | 10,900    | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | 431351126 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek odstránenie                    | m2 | 10,900    | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | 434351145 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne zhotovenie                    | m2 | 9,879     | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | 434351146 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne odstránenie                   | m2 | 9,879     | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 0,000**

|    |            |  |    |           |       |       |       |
|----|------------|--|----|-----------|-------|-------|-------|
| 59 | 611421122  | Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká                        | m2 | 1 047,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | 612421637  | Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková  | m2 | 2 999,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | 622464112  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná jemnozrnná               | m2 | 1 024,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | 622491314  | Náter fasádny akrylátový   | m2 | 1 024,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | 625250153R | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, hr. izolantu 150 mm | m2 | 200,884   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| P.Č.   | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom  | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3   | 4  | 5               | 6               | 7            | 8               |
| 64   | 625250156R  | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, hr. izolantu 200 mm                    | m2 | 121,055         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 65   | 625251050   | Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky                                | m2 | 117,250         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 66   | 625251070R  | Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 15cm bez omietky                               | m2 | 94,700          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 67   | 625251100R  | Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 20cm bez omietky                               | m2 | 850,418         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 68   | 625991150   | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.15cm bez omietky                         | m2 | 168,952         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 69   | 632477111.1 | Samonivelačný poter na báze anhydritu hr.35mm, vrátane podkladnej PE fólie                              | m2 | 1 175,840       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 70   | 648991111   | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm                              | m  | 153,900         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 71   | 5624900360  | Plast Parapet 200x25 mm   | m  | 161,595         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 72   | 941941031   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m          | m2 | 1 085,473       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 73   | 941941191   | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 085,473       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 74   | 941941831   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m            | m2 | 1 085,473       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 75   | 941955002   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                           | m2 | 1 175,840       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 76   | 952901111   | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m  | m2 | 1 175,840       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 77   | 998011002   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m             | t  | 2 745,809       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>               |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>    |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 78   | 711471051   | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne                         | m2 | 802,312         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 79   | 2833000220  | FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna   | m2 | 906,613         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 80   | 711472051   | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle                           | m2 | 251,669         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 81   | 2833000220  | FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna   | m2 | 291,936         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 82   | 711491171   | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne                           | m2 | 802,312         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 83   | 6936651300  | Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 300   | m2 | 898,589         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 84   | 711491172   | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne                            | m2 | 802,312         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 85   | 6936651300  | Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 300   | m2 | 898,589         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 86   | 711491271   | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle                              | m2 | 251,669         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 87   | 6936651300  | Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 300   | m2 | 281,869         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 88   | 711491272   | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle                               | m2 | 251,669         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 89   | 6936651300  | Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 300   | m2 | 281,869         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 90   | 998711202   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | %  | 221,737         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>712 Izolácie striech</b>                  |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 91   | 712371801   | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC                               | m2 | 994,827         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 92   | 2833000160  | Fólia FATRAFOL 810 fólia 2,0 mm   | m2 | 1 114,206       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 93   | 712391171   | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy           | m2 | 994,827         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |

| P.Č.  | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom  | Hmotnosť celkom |
|---|-------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1   | 2           | 3   | 4  | 5               | 6               | 7            | 8               |
| 94  | 6936651600  | Geotextílie netkané polypropylénové 500   | m2 | 1 144,051       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 95  | 998712202   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m       | %  | 213,469         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>713 Izolácie tepelné</b>                 |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 96  | 713122121   | Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová                             | m2 | 2 035,290       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 97  | 2837642203  | SAKRET Expandovaný podlahový polystyrén EPS 150 ( PSE-S25)                        | m3 | 160,122         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 98  | 2837642202  | Polystyrén SAKRET Expandovaný podlahový polystyrén EPS 100 ( PSE-S20) - strecha   | m3 | 391,774         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 99  | 998713202   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                | %  | 517,349         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b> |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 100   | 721233214   | Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 150 mm  | ks | 10,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 101   | 998721202   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m              | %  | 11,931          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>762 Konštrukcie tesárske</b>             |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 102   | 762621120   | Montáž dverí tesárskych jednokrídlových   | m2 | 128,270         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 103   | 6116272100  | Dvere vnútorné 70x197 cm  | ks | 35,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 104   | 6116273100  | Dvere vnútorné 80x197 cm  | ks | 10,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 105   | 6116274100  | Dvere vnútorné 90x197 cm  | ks | 9,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 106   | 6116274100R | Dvere vnútorné 90x2,55 cm   | ks | 6,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 107   | 6116024800  | Dvere vnútorné 100x197 cm prefa   | ks | 9,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 108   | 6116024800R | Dvere vnútorné 100x2,55 cm prefa  | ks | 6,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 109   | 762621130   | Montáž dverí tesárskych dvojkrídlových  | m2 | 19,970          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 110   | 6116055700  | Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové 140x197 cm prefa                               | ks | 2,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 111   | 6116057700  | Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové 180x210 cm prefa                               | ks | 1,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 112   | 6116057701  | Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové 180x255 cm prefa                               | ks | 1,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 113   | 998762202   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                    | %  | 87,610          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>        |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 114   | 763132110   | SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm  | m2 | 37,010          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 115   | 763132310   | SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm | m2 | 102,650         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 116   | 998763201   | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                             | %  | 31,104          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>764 Konštrukcie klampiarske</b>          |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 117   | 764172073   | Odkvapové lemovanie   | m  | 59,200          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 118   | 764454212   | Odpadové rúry, farba RR 20, priemer 100 mm  | m  | 31,500          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 119   | 764711113   | Oplechovanie parapetov rš 200 mm  | m  | 153,900         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 120   | 764731115   | Oplechovanie múrov rš 500 mm  | m  | 19,300          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 121   | 764731117   | Oplechovanie múrov rš 750 mm  | m  | 191,890         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 122   | 764761111   | Žľaby podokapné hranaté RER veľkosť 136 mm  | m  | 44,200          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 123   | 764761235   | Žľaby - kotlík k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm                               | ks | 9,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 124   | 998764202   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m           | %  | 85,302          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>766 Konštrukcie stolárske</b>            |             |   |    |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 125   | 766702111   | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm             | ks | 75,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 126   | 6117103030  | Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220                          | ks | 75,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 127   | 766702121   | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm              | ks | 4,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |

| P.Č.   | Kód položky | Popis   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom  | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5               | 6               | 7            | 8               |
| 128  | 6117103031  | Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220  | ks  | 4,000           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 129  | 998766202   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %   | 65,738          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>        |             |   |     |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 130  | 767113110   | Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien do 6 m2                             | m2  | 38,250          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 131  | 5534140100  | Hliníkové presklené dvere bezpečnostné  | m2  | 38,250          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 132  | 762222141   | Montáž zábradlia, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm  | m   | 7,300           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 133  | 5534666000  | Zábradlie schodiskové - zvislá výplň  | m   | 7,300           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 134  | 767396102   | Montáž krytiny striech, prestupová tvarovka, plochy nad 0.25 do 0,50 m2   | súb | 10,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 135  | 2866100061  | Núdzový prepad  | ks  | 10,000          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 136  | 767616111   | Dodávka a montáž plastových okien   | m2  | 207,515         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 137  | 767832100   | Montáž rebríkov do muríva s vodovodnou ochrannou rúrkou   | m   | 4,500           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 138  | 42664050031 | Rebrík z pozinkovanej ocele, 1m   | bm  | 4,500           | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 139  | 998767202   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %   | 440,553         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>771 Podlahy z dlaždíc</b>                   |             |   |     |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 140  | 771275107   | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm                             | m2  | 15,700          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 141  | 5976439100  | Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 200x100x8 3 IIa  | m2  | 18,055          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 142  | 771575109   | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300mm, vrátane soklíkov                                       | m2  | 629,070         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 143  | 5976412200  | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 IIa  | m2  | 660,524         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 144  | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %   | 395,581         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>         |             |   |     |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 145  | 775552001   | Zhotovenie plávajúcej podlahy, z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm, vrátane soklovej lišty | m2  | 546,770         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 146  | 6119800300  | Laminátové parkety 1285x195x7,2 mm  | m2  | 552,238         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 147  | 775552111   | Podložka vyrovnávacia a tlmiaca penová Mirelon hr. 3 mm pod plávajúce podlahy                                       | m2  | 546,770         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 148  | 998775202   | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %   | 126,293         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>        |             |   |     |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 149  | 781441017   | Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300 x 200 mm                        | m2  | 648,715         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 150  | 5976583500  | Obkladačky keramické glazované jednotfarebné hladké B 300x200 Ia  | m2  | 661,689         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 151  | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %   | 260,554         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>782 Dokončovacie práce a obklady z kam.</b> |             |   |     |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 152  | 782111140   | Montáž obkladov stien doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným  | m2  | 92,398          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 153  | 5838556000R | Dosky kamenné - Andezit   | m2  | 101,638         | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| 154  | 998782202   | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %   | 62,950          | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>          |             |   |     |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 155  | 784441010   | Maľby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednotfarebné v miestn. výšky do 3, 80 m                 | m2  | 3 537,499       | 0,000           | 0,000        | 0,000           |
| <b>Celkom</b>                                  |             |   |     |                 |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

**Poznámka:** Rozpočet je spracovaný podľa projektu pre stavebné povolenie, má len orientačný charakter. Výmery je potrebné prekontrolovať podľa realizačnej projektovej dokumentácie, kladačských plánov, prípadne dielenskej dokumentácie. Pred realizáciou zabudovaných prvkov a konštrukcií je potrebné kontrolovať rozmery v projekte so skutočnými rozmermi konštrukcií na stavbe.