

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Parkovisko a spevnené plochy - Stará družstevnícka ulica, Levice

Objednávateľ: mesto Levice - Mestský úrad

Zhotoviteľ:

Dátum: 05/ 2018

Projektant:

Spracoval:

Názov objektu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SO 01 - CESTA, CHODNÍKY, ODVODNENIE								
SO 02 - ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE - SLÁSKOVA KANALIZÁCIA								
SO 04 - STL PLYNOVOD								
SO 05 - NN PRIPOJKA A ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE PRE ČERPALO								
SO 06 - VEREJNÉ OSVETLENIE								
SO 07 - PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY								
SO 08 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA								
SO 09 - SADOVÉ ÚPRAVY								

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SO 01	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Levice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	31.5.2018		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22							
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 117 454,70							
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)							
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa							
				27 Kízavá doložka							
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -							

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 01

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Levice

Spracoval:

Dátum: 31. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,500		
		"vybúranie exist. chodníka hr. 200 mm"8,5		8,500		
		Súčet		8,500		
2	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	51,770		
		"vybúranie exist. asfalt. chodníka"51,77		51,770		
		Súčet		51,770		
3	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 295,000		
		"odstránenie exist. spevnenej plochy z frézovaného asfaltu"1295		1 295,000		
		Súčet		1 295,000		
4	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	24,200		
5	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 70 mm, -0,15300t	m2	24,200		
6	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,000		
7	113204111	Vytrhanie obrúb bet., s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	31,000		
8	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	66,630		
		"vybúranie ŠD pod chodníkom"60,27		60,270		
		"búranie pre preplátovanie"6,36		6,360		
		Súčet		66,630		
9	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	10,600		
		"vybúranie cement. stabilizácie CBGM hr. 180 mm"10,6		10,600		
		Súčet		10,600		
10	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	145,600		
		"odhumusovanie hr. 200 mm "728*0,2		145,600		
		Súčet		145,600		
11	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	666,200		
12	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	222,067		
		666,2/3		222,067		
		Súčet		222,067		
13	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,800		
		"výkop šachiet a uličných vpustov"4,8		4,800		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 01

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Levice

Spracoval:

Dátum: 31. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		4,800		
14	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,000		
		"výkop ryhy š. 600 mm"24		24,000		
		Súčet		24,000		
15	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,000		
		24/3		8,000		
		Súčet		8,000		
16	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	113,300		
		"opätovné použitie zeminy"3,8+57,5+52		113,300		
		Súčet		113,300		
17	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	779,050		
		"výkopy"145,6+666,2+4,8+24-61,55		779,050		
		Súčet		779,050		
18	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	779,050		
19	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	892,350		
		"výkopy"145,6+666,2+4,8+24-61,55		779,050		
		"opätovné použitie zeminy"3,8+57,5+52		113,300		
		Súčet		892,350		
20	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	26,000		
21	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	44,200		
		"kamenivo do násypov"26*1,7		44,200		
		Súčet		44,200		
22	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	779,050		
		"výkopy"145,6+666,2+4,8+24-61,55		779,050		
		Súčet		779,050		
23	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 324,385		
		779,05*1,7		1 324,385		
		Súčet		1 324,385		
24	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,800		
		"podsyp, obsyp a zásyp"0,32		0,320		
		"spätný zásyp zeminou"3,48		3,480		
		Súčet		3,800		
25	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	575,000		
26	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	28,750		
		575/20		28,750		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 01

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Levice

Spracoval:

Dátum: 31. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				28,750		
27	181201101R	Príprava pláne do sklonov	m2	494,800		
28	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	803,400		
"zhutnenie podložia na Edef,2=45 Mpa"495				495,000		
"zhutnenie podložia na Edef,2=30 Mpa"308,4				308,400		
Súčet				803,400		
29	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	575,000		
"zahumusovanie hr. 200 mm"575				575,000		
Súčet				575,000		
2		Zakladanie				
30	212752127	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 160,	m	110,500		
"tratívod DN160, vrátane lôžka fr. 0/32 hr. 10 cm - 4,4 m3"110,5				110,500		
Súčet				110,500		
31	5833737000	Štrkopiesok frakcia 11-22 STN EN 13242 + A1	t	30,090		
17,7*1,7				30,090		
Súčet				30,090		
32	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,140		
"obetónovanie vpustu"0,14				0,140		
Súčet				0,140		
33	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,000		
16*0,5*0,5*0,5				2,000		
Súčet				2,000		
34	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	647,200		
"pre výmenu podložia"562,1				562,100		
"pre tratívod"85,1				85,100		
Súčet				647,200		
35	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	647,200		
36	289971412	Výstužný geokompozit, pevnosť v ťahu 50/50 KN/m	m2	42,400		
4		Vodorovné konštrukcie				
37	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	319,000		
"ŠD fr. 4/8 hr. 40 mm"319				319,000		
Súčet				319,000		
5		Komunikácie				
38	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	562,000		
"výmena podložia hr. 300 mm - 160 m3"562				562,000		
Súčet				562,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 01

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Levice

Spracoval:

Dátum: 31. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
39	564841113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	20,000		
40	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	825,000		
		"ŠD fr. 0/63"506		506,000		
		"ŠD 0/63 podklad pre chodník"319		319,000		
		Súčet		825,000		
41	567124312	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 120 mm	m2	20,000		
		"rekonštr. exist. chodníka"20		20,000		
		Súčet		20,000		
42	567132113	rozprestrením a zhutnením,CBGM C5/6,po zhutnení hr. 180 mm	m2	480,000		
43	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	52,000		
		"použitie výkopového mat."52		52,000		
		Súčet		52,000		
44	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	460,000		
45	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	460,000		
		"spojovací postrek 0,5 kg/m2"460		460,000		
		Súčet		460,000		
46	577134111	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	20,000		
47	577144231	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, CA 50/70 po zhutnení hr. 50 mm	m2	460,000		
		"spev. plochy"460		460,000		
		Súčet		460,000		
48	577164331	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, CA 50/70 po zhutnení hr. 70 mm	m2	460,000		
49	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	12,300		
		"drážková 400x400 mm"3,2		3,200		
		"s výstupkami 200x400 mm"3,2		3,200		
		"s výstupkami 400x400 mm"5,9		5,900		
		Súčet		12,300		
50	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších, vrátane lôžka z kam. drte fr. 4-8 mm hr. 40 mm	m2	320,700		
		"dlažba"308,4		308,400		
		"dlažba pre nevidiacich"3,2+3,2+5,9		12,300		
		Súčet		320,700		
51	5921952780	Zámková dlažba hr. 6 cm	m2	308,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 01

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Levice

Spracoval:

Dátum: 31. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
52	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	4,000		
		"dvojdielny typ D"2		2,000		
		"trojdielny typ B"2		2,000		
		Súčet		4,000		
53	5923002086	BG - Bodový vpust NW 200, medzikus, výška 300 mm	ks	2,000		
		HYDRO BG				
54	5923002091	BG - Bodový vpust BGZ-S 200, vrchný diel	ks	4,000		
		HYDRO BG				
55	5923001321.R	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200, hore	ks	4,000		
		HYDRO BG				
56	5923001323R	Liatinový rošt NW 200 tr. D 400 kN	ks	4,000		
		HYDRO BG				
57	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	4,000		
		HYDRO BG				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
58	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	50,500		
		"stĺpik dopravnej značky"3,0*11+3,5*5		50,500		
		Súčet		50,500		
59	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	44,000		
		22*2		44,000		
		Súčet		44,000		
60	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	22,000		
61	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	4,000		
62	4044786610	C2 „Prikázaný smer jazdy vpravo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000		
63	4044789460	IP3b „Jednosmerná premávka“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000		
64	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	4,000		
65	4044789480	IP4 „Slepá cesta“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000		
66	4044799683	E15 „Označenie vyhrad. parkovacieho miesta pre osobu s teles.postihnutím“ zákl.500x500,dodatk.tabuľky I.tr.,EG,7 rokov,plech so zahnutým lisov.okrajom	ks	1,000		
67	4044799603	E1 „Počet“ zákl. rozmer500x500, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000		
68	4044782570	B2 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000		
69	4044789640	IP12 „Parkovisko“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 01

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Levice

Spracoval:

Dátum: 31. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
70	4044789880	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000		
71	4044789500	IP5 „Návesť pred slepou cestou“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000		
72	4044799633	E7 „Smerová šípka“ základ. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	2,000		
73	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000		
74	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	599,000		
		"V10a"180		180,000		
		"V10b"366		366,000		
		"V10d"53		53,000		
		Súčet		599,000		
75	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	599,000		
76	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	19,000		
		"V4 prerušovaná"19		19,000		
		Súčet		19,000		
77	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	19,000		
78	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	27,700		
		"V6a priechod pre chodcov"19,7		19,700		
		"V9a"4		4,000		
		"symbol zdravotne postihutej osoby"4		4,000		
		Súčet		27,700		
79	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	27,700		
80	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	27,700		
81	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	174,000		
82	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	174,000		
83	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	230,000		
		"obrubníky so skosením"209		209,000		
		"obrubníky bez skosenia"13		13,000		
		"obrubník prechodový"8		8,000		
		Súčet		230,000		
84	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	209,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 01

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Levice

Spracoval:

Dátum: 31. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
85	5921745000R	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	13,000		
86	5921954500	Prechodový cestný bet. obrubník	ks	8,000		
87	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	16,700		
		11,5+5,2		16,700		
		Súčet		16,700		
88	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	m	33,800		
89	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	33,800		
		"rezanie asfaltu hĺ. 50+70 mm"33,8		33,800		
		Súčet		33,800		
90	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000		
		"demontáž značky P13 na Hlbokej ulici"2		2,000		
		Súčet		2,000		
91	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	566,410		
		"vybúr. asfalt"(2,6+259+1,1+1,5)*2		528,400		
		"vybúr. betón"(1,7+1,8+1,6+1,9)*2,2		15,400		
		"kamenivo"13,3*1,7		22,610		
		Súčet		566,410		
92	979087113R	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s hrubým uložením, na vzdial. do 15 km	t	566,410		
		"vybúr. asfalt"(2,6+259+1,1+1,5)*2		528,400		
		"vybúr. betón"(1,7+1,8+1,6+1,9)*2,2		15,400		
		"kamenivo"13,3*1,7		22,610		
		Súčet		566,410		
93	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	38,010		
		"vybúr. betón"(1,7+1,8+1,6+1,9)*2,2		15,400		
		"kamenivo"13,3*1,7		22,610		
		Súčet		38,010		
94	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	528,400		
		"vybúr. asfalt"(2,6+259+1,1+1,5)*2		528,400		
		Súčet		528,400		
99	Presun hmôt HSV					
95	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 406,177		

Celkom

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Levice_parkovisko

Stavba: PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - STARÁ DRUŽSTEVNÍCKA ULICA, LEVICE

JKSO:

KS:

Miesto: Levice

Dátum: 25.5.2018

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Levice

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v
-------------------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Levice_parkovisko

Stavba: PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - STARÁ DRUŽSTEVNÍCKA ULICA,
LEVICE

Miesto: Levice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Levice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

SO 02	Rozšírenie verejnej kanalizácie - Splašková kanalizácia
SO 08	Dažďová kanalizácia

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - STARÁ DRUŽSTEVNÍCKA ULICA, LEVICE

Objekt: SO 02 - Rozšírenie verejnej kanalizácie - Splašková kanalizácia

JKSO:

KS:

Miesto: Levice

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Levice

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - STARÁ DRUŽSTEVNÍČKA ULICA, LEVICE

Objekt: SO 02 - Rozšírenie verejnej kanalizácie - Splašková kanalizácia

Miesto: Levice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Levice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - STARÁ DRUŽSTEVNÍČKA ULICA, LEVICE

Objekt:

SO 02 - Rozšírenie verejnej kanalizácie - Splašková kanalizácia

Miesto:

Levice

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Levice

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	113107146	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m2	17,550		
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	139,949		
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	139,949		
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	201,360		
5	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	70,230		
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	201,360		
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	70,230		
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	139,949		
9	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	979,643		
10	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	139,949		
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	139,949		
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	251,908		
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	75,580		
14	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	t	136,044		
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	43,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	t	78,768		

2 - Zakladanie

17	K	289971412	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 65 kN/m sklon do 1 : 5	m2	6,500		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

4 - Vodorovné konštrukcie

18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,150		
19	K	452112111	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000		
20	M	1120 103/OZ	Prstenec šachtový, vyrovnávací pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.2 TBW-Q.2 63/10, 625x120x100 mm	ks	1,000		
21	M	1120 101/OZ	Prstenec šachtový, vyrovnávací pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.2 TBW-Q.2 63/6, 625x120x60 mm	ks	3,000		
22	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,450		
23	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,200		

5 - Komunikácie

24	K	566902152	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,550		
25	K	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	35,100		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	K	618311551	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 25/30 s poterom, polomer do 300 mm	m3	0,080		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

8 - Rúrové vedenie

27	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	m	79,500		
28	M	3031888	PVC kanál, rúra hladká SN8 - kg SW DN 315, 3 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	29,018		
29	K	877376082	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 315	ks	1,000		
30	M	174270	Kanalizačná tvarovka Zátka PVC KGM DN300 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
31	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	79,500		
32	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizácie z betónových dielcov s betónovým dnom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	1122 183	Skrúž šachtového dielu DN 1000 s hrúbkou steny 90 mm TBS-Q.2 100/50/9 PS, 1000x500x90 mm s ocelovým stúpadlom a PE povlakom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
34	M	1121 115	Kónus šachtového dielu DN 1000 s hrúbkou steny 90 mm TBR-Q.2 100-63/58/9 KPS, 1000x625x580 mm s kapsovým plastovým stúpadlom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
35	M	0006 002/OZ	Elastomérové tesnenie EMT pre spojenia šachtových dielcov DN 1000 (OZ) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000		
36	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000		
37	M	1131 001 G	Šachtové dno výšky 800 mm kanalizačnej šachty DN 1000 TBZ-Q.2 100/80 V max 50, 1000x800x500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000		
38	M	1122 173	Skrúž šachtového dielu DN 1000 s hrúbkou steny 90 mm TBS-Q.2 100/25/9 PS, 1000x250x90 mm s ocelovým stúpadlom a PE povlakom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
39	M	1122 183	Skrúž šachtového dielu DN 1000 s hrúbkou steny 90 mm TBS-Q.2 100/50/9 PS, 1000x500x90 mm s ocelovým stúpadlom a PE povlakom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
40	M	1121 115	Kónus šachtového dielu DN 1000 s hrúbkou steny 90 mm TBR-Q.2 100-63/58/9 KPS, 1000x625x580 mm s kapsovým plastovým stúpadlom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000		
41	M	0006 002/OZ	Elastomérové tesnenie EMT pre spojenia šachtových dielcov DN 1000 (OZ) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	6,000		
42	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000		
43	M	0001 009/OZ	Poklop liatinový bez odvetrania KD 05 "D5" D400, vnútorný priemer 605 mm pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	3,000		
44	K	899623171	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,200		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45	K	919726173	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	27,350		
46	K	919726212	Dilatačné škáry - tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	27,350		
47	M	2463808100	Tmel zálievkový odolný proti PHM pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena bal. 5 l - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	l	8,287		
48	K	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	971056022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	15,000		
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,469		
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	174,566		
52	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,469		
53	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	99,752		
54	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,469		
55	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000		
56	M	5856051660	<i>Pistoľová jednozložková PU montážna a výplňová pena - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	kus	1,000		

99 - Presun hmôt HSV

57	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	263,107		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - STARÁ DRUŽSTEVNÍCKA ULICA, LEVICE

Objekt: SO 08 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Levice

KS:

Dátum: 25.5.2018

Objednávateľ:

Mesto Levice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - STARÁ DRUŽSTEVNÍČKA ULICA, LEVICE

Objekt: SO 08 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Levice Dátum: 25.5.2018

Objednávateľ: Mesto Levice Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 35-M - Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY - STARÁ DRUŽSTEVNÍČKA ULICA, LEVICE

Objekt: SO 08 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Levice Dátum: 25.5.2018

Objednávateľ: Mesto Levice Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,600		
2	K	113107146	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m2	4,900		
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	542,310		
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	542,310		
5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	152,434		
6	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	152,434		
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	22,760		
8	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	24,990		
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	22,760		
10	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	24,990		
11	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	645,074		
12	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 740,888		
13	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	645,074		
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	645,074		
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 161,133		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	53,930		
17	M	5833737000	<i>Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	t	86,706		
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	297,880		
19	M	5833367800	<i>Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	t	376,114		
20	M	5833118300	<i>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	t	160,070		
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	57,210		
22	M	5834310400	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	t	102,978		

2 - Zakladanie

23	K	278381145	Základ pod zariadenia, betón prostý tr. C 25/30 vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 0,50m2	m3	0,080		
24	K	289971412	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 65 kN/m sklon do 1 : 5	m2	4,200		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

25	K	386921023	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t	ks	1,000		
26	M	KL401S	<i>Odlučovač ropných látok 40 l/s - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	ks	1,000		
27	M	600600305	<i>Vstupný komínik priemer 600 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	ks	2,000		
28	K	389381001	Dobetónovanie konštrukcií	m3	0,010		

4 - Vodorovné konštrukcie

29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,580		
30	K	452112111	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000		
31	M	1120 103/OZ	<i>Prstenec šachtový, vyrovnávací pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.1 TBW-Q.1 63/10, 625x120x100 mm</i>	ks	4,000		
32	M	1120 102/OZ	<i>Prstenec šachtový, vyrovnávací pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.1 TBW-Q.1 63/8, 625x120x80 mm</i>	ks	1,000		
33	M	1120 101/OZ	<i>Prstenec šachtový, vyrovnávací pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.1 TBW-Q.1 63/6, 625x120x60 mm</i>	ks	2,000		
34	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	4,000		
35	M	1120 104/OZ	<i>Prstenec šachtový, vyrovnávací pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.1 TBW-Q.1 63/12, 625x120x120 mm</i>	ks	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,350		
37	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	6,530		
38	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	11,280		
39	K	452362442	Výstuž dosiek, blokov, sediel z betónov (z kameniva) zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	26,900		

5 - Komunikácie

40	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	213,039		
41	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,180		
42	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13,200		
43	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	235,719		
44	K	566902152	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,900		
45	K	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	15,000		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

46	K	618311551	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 25/30 s poterom, polomer do 300 mm	m3	0,080		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

8 - Rúrové vedenie

47	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	12,500		
48	M	3033805	PVC kanál, rúra hladká SN8 - kg SW DN 160, 3 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	4,563		
49	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	204,000		
50	M	3033806	PVC kanál, rúra hladká SN8 - kg SW DN 200, 3 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	74,460		
51	K	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	3,500		
52	M	3039178	PVC kanál, rúra hladká SN8 - kg SW DN 250, 3 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,278		
53	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	m	3,500		
54	M	3031888	PVC kanál, rúra hladká SN8 - kg SW DN 315, 3 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,278		
55	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	1,000		
56	M	171283	Kanalizačná tvarovka Redukcia PVC KGR DN150/125 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	4,000		
58	M	175053	Kanalizačná tvarovka Odbočka PVC KGEA 45° DN200/200 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	4,000		
59	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	13,000		
60	M	170613	Kanalizačná tvarovka Koleno PVC KGB DN200/30° - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	4,000		
61	M	170623	Kanalizačná tvarovka Koleno PVC KGB DN200/45° - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	4,000		
62	M	170663	Kanalizačná tvarovka Koleno PVC KGB DN200/87° - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	5,000		
63	K	877356078	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	ks	2,000		
64	M	176940	Kanalizačná tvarovka Zátka PVC KGM DN200 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000		
65	K	877366032	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	1,000		
66	M	174023	Kanalizačná tvarovka Odbočka PVC KGEA 45° DN250/200 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
67	K	877366056	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 250/200	ks	1,000		
68	M	171483	Kanalizačná tvarovka Redukcia PVC KGR DN250/200 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
69	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000		
70	M	FXS_300/150	Kanalizačná tvarovka univerzálne pripojovacie sedlo KG DN300/150 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
71	K	877376010	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 315	ks	3,000		
72	M	170963x	Kanalizačná tvarovka Koleno PVC KGB DN300/60° - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	3,000		
73	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,500		
74	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	204,000		
75	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	3,500		
76	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	3,500		
77	K	893301001	Osadenie vodomernej (armatúrnej) šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000		
78	M	1200900	Armatúrna šachta 1200x900 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
79	M	600600300	Komínik 600x600x300 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
80	K	894101112	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000		
81	M	KLRN23	Akumulačná nádrž AN 23 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
82	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000		
83	M	100050090	Skruž 1000/500/90 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	100025090	Skruž 1000/250/90 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
85	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
86	M	120002	Tesnenie gumové pre šachty s hrúbkou steny 90 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	3,000		
87	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000		
88	M	1131 001 G	Šachtové dno výšky 800 mm kanalizačnej šachty DN 1000 TBZ-Q.2 100/80 V max 50, 1000x800x500 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000		
89	M	1130 001 G	Šachtové dno výšky 600 mm kanalizačnej šachty DN 1000 TBZ-Q.2 100/60 V max 40, 1000x600x400 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	4,000		
90	M	1122 173	Skruž šachtového dielu DN 1000 s hrúbkou steny 90 mm TBS-Q.2 100/25/9 PS, 1000x250x90 mm s oceľovým stúpadlom a PE povlakom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
91	M	1122 183	Skruž šachtového dielu DN 1000 s hrúbkou steny 90 mm TBS-Q.2 100/50/9 PS, 1000x500x90 mm s oceľovým stúpadlom a PE povlakom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
92	M	1121 115	Kónus šachtového dielu DN 1000 s hrúbkou steny 90 mm TBR-Q.2 100-63/58/9 KPS, 1000x625x580 mm s kapsovým plastovým stúpadlom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	3,000		
93	M	1121 601	Doska zákrytová pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.1TZK-Q.2 100-63/18, 1000x625x175 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	3,000		
94	M	0006 002/OZ	Elastomérové tesnenie EMT pre spojenia šachtových dielcov DN 1000 (OZ) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	8,000		
95	K	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	2,000		
96	M	3011362	TEGRA 425 šachtové dno zberné X 200 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
97	M	3011346	TEGRA 425 šachtové dno prietočné 200 x 60° - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000		
98	M	3011407	TEGRA 425, vlnková šachtová rúra ID425 x 6000 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m	1,000		
99	M	3032299	Teleskopická rúra s tesnením 425x375 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000		
100	M	3033210	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000		
101	K	895970003	Montáž retenčného bloku neinšpekčného z blokov do 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	113,400		
102	M	5624505015	Retenčný systém z 525 blokov 600x600x600mm, 2x geotextílie a tesniacej PVC fólie - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	8,000		
104	M	0001 006/OZ	<i>Poklop zabezpečený s odvetraním BEGU KB 01 "D1" D400, vnútorný priemer 605 mm pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	2,000		
105	M	0001 003/OZ	<i>Poklop zabezpečený bez odvetrania BEGU KB 01 "B1" B125, vnútorný priemer 605 mm pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	1,000		
106	M	0001 001/OZ	<i>Poklop zabezpečený BEGU KA 01 "A1" PARK A15, vnútorný priemer 605 mm pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	1,000		
107	M	0001 004/OZ	<i>Poklop zabezpečený s odvetraním BEGU KB 02 "B2" B125, vnútorný priemer 605 mm pre kanalizačné šachty DN 1000 TYP Q.2 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	2,000		
108	M	3041048	<i>Liatinový poklop D400 na tel. rúru DN 425 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	2,000		
109	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000		
110	M	600B125	<i>Poklop liatinový DN 600, B125 kN - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	1,000		
111	M	600B129	<i>Poklop liatinový 600x600, B125 kN uzamyk. na 2 skrutky, vodotesný AGARA - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	1,000		
112	M	600B400	<i>Poklop Begu DN 600, rám Begu, B400 kN, s odvetraním - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	2,000		
113	K	899623171	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	10,500		
114	K	899662442	Výstuž obetónovania z betónov (z kameniva) zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	29,000		
115	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000		
116	M	EKO_FP	<i>Filtračná prepážka do betonovej šachty DN1000</i>	ks	1,000		
117	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		
118	M	BAD_ZLAB	<i>Kazetový merný žľab, ultrazvuková sonda, vyhodnocovač, vrátane metrologického overenia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	1,000		
119	M	BAD_ROZV	<i>Rozvádzač Rmo na konzolách - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií</i>	ks	1,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

120	K	919726173	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	12,400		
121	K	919726212	Dilatačné škáry - tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	12,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	2463808100	<i>Tmel zálievkový odolný proti PHM pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena bal. 5 l - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	l	3,757		
123	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,000		
124	K	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	8,400		
125	K	971056020	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	30,000		
126	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,980		
127	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,720		
128	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,980		
129	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,840		
130	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,980		
131	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000		
132	M	5856051660	<i>Pistoľová jednozložková PU montážna a výplňová pena - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	kus	1,000		

99 - Presun hmôt HSV

133	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	986,965		
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

134	K	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, zhotovenie polyfúznym zváraním	m	0,500		
135	K	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, zhotovenie polyfúznym zváraním	m	3,000		
136	K	722221035	Montáž ventilu závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000		
137	M	286002	<i>Vírový ventil VV FLOW, pracovný rozsah 3-6 l/s, samočinný vertikálny ventil s horizontálnym odtokom vody - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	ks	1,000		
138	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,056		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

139	K	210010048	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1550, uložená voľne alebo pod omietkou	m	2,000		
140	M	3457100740	<i>Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii</i>	m	2,100		
141	K	PM	Podružný materiál	%	0,014		
142	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

35-M - Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

143	K	350999002	Montáž strojnotechnologického zariadenia	kpl	1,000		
144	M	4260000011	Kompletné ponorné motorové čerpadlo vody napr. WILO TWI 5 506 1~ FS - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	kpl	1,000		
145	M	4260000012	Príslušenstvo čerpadla - napr. ElectronicControl - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	kpl	1,000		
146	M	5517001490	Nádoba-expanzná typ napr. Refix DE tlak 10 barov s vakom 18 l modrá - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
147	M	2860028230	PP-R DG prechod 40x5/4" MZD s kovovým závitom - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	6,000		
148	M	2860027740	PP-R rozoberateľný spoj 40 - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
149	M	2860026180	PP-R koleno 40/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000		
150	M	2860026660	PP-R T-kus 40 jednoznačný - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000		
151	M	2860027450	PP-R redukcia 40/25 - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000		
152	M	2860028320	PP-R DG prechod 25x3/4" s PM s kovovým závitom - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
153	M	2860028200	PP-R DG prechod 25x3/4" MZD s kovovým závitom - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
154	M	2860026410	PP-R koleno 25x3/4" 90° MZD s kovovým závitom - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
155	M	2860026340	PP-R koleno 25x3/4" 90° MZV s kovovým závitom - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
156	M	5511870460	Gulový uzáver pre vodu, 3/4", MF páčka, niklovaná mosadz - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000		
157	M	5511870480	Gulový uzáver pre vodu, 5/4", MF páčka, niklovaná mosadz - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
158	M	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
159	M	5511817200	Mosadzné kurenárske šróbenie priame, 5/4" - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000		
160	M	5511816800	Mosadzné kurenárske šróbenie priame, 3/4" - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		
161	M	1400010100	Nerezový hadicový adaptér - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	PM	Podružný materiál	%	13,141		
163	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,131		

ROZPOČET

Stavba: PARKOVIŠKO A SPEVNENÉ PLOCHY STARÁ DRUŽSTEVNÍČKA ULICA, LEVICE

Investor: Mesto Levice, Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov č.1, 934 01 Levice

Objekt: SO 04 - STL plynovod

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7
	ZEMNÉ PRÁCE				
1	Výkop montážnej jamy	m3	8,125		
2	Výkop ryhy šírky do 600mm horn.3 do 100m3	m3	61,620		
3	Obsyp a zásyp potrubia pieskom	m3	23,610		
4	Zásyp montážnej jamy, vykopu pre vedenie potrubia	m3	38,010		
5	Doprava obsypu a zásypu	m3	23,610		
6	Odvoz prebytočnej zeminy na skládku	súb	1,000		
	Zemné práce spolu bez DPH				
	MONTÁŽE POTRUBIA				
7	Potrubie PE-100 SDR 17,6; d90 x 5,2	m	79,000		
8	Montáž potrubia z plastických rúr PE, d90 x 5,2	m	79,000		
9	Elektrotvarovkový T-kus W90° D90 rovnoramenný	ks	1,000		
10	Montáž elektrokolena W90° D90	ks	1,000		
11	Elektrotvarovková objímka d 90	ks	4,000		
12	Montáž Elektrotvarovkovej objímky d 90	ks	4,000		
13	KHP vent.guľ.d 90 + zem.suprava	ks	1,000		
14	Montáž KHP vent.guľ.d 90 + zem.suprava	ks	1,000		
15	Elektrotvarovkové klenute dno d 90	ks	1,000		
16	Montáž elektrotvarovkového klenutého dna d 90	ks	1,000		
17	Poklop šupátkový	ks	1,000		
18	Osadenie poklopu liatinového	ks	1,000		
19	Betónová doska 500x500	m	2,000		
20	Výstražná fólia š. 300mm	m	79,000		
21	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	79,000		
22	Vyhľadávací vodič na potrubí PE DN do 150 mm	m	79,000		
23	Osadenie vyhľadávacieho vodiča na potrubie PE do 150 mm	m	79,000		
24	Plynárenský orientačný štítok z AL plechu	ks	2,000		
25	Ostrý prepoj na distribučný plynovod SPP	súb	1,000		
	Montáže celkom bez DPH				
	INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ				
26	Inžinierska činnosť spojená s odovzdaním plynovodu SPP a.s.	súb	1,000		
27	Inžinierska činnosť spojená s realizáciou stavby	súb	1,000		
28	Technická inšpekcia - Úradná skúška	súb	1,000		
	Inžinierska Činnosť celkom bez DPH				
	Geodetické práce				
29	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia plynovodu a prepoja	súb	1,000		
	Geodetické práce celkom bez DPH				
	REVÍZIE				
30	Revízná správa a tlaková skúška Plynovodu	úsek	1,000		
	REVÍZIE celkom bez DPH				

	Celkom bez DPH			EUR	

B.Nosný materiál k cenníkom rady M a S

Poradie	Kód	Typ	Názov Položky	Mnozstvo	JM	Cena JM	Cena položky
						[EUR]	[EUR]

Nosný materiál k cenníkom rady M a S

N	KLSaKód	extTyp	Názov Položky	Mnozstvo	JM	Cena	SaZ
---	---------	--------	---------------	----------	----	------	-----

1	0914-03348	NAYY-J 4x25	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	170,00	m		
2	0000-Ponuk. Cena		Keramzit granulat	1,00	ks		
3	1920-25616p	RE 2.0-F403 25A/1 P0	Rozvodnica elektromerova pilier, rozmer: 400x1650x245, RE ČS 25A/1 400V 50Hz IP40	1,00	ks		
4	0101-27402p	FXKVR 63 IEC	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 52.2mm siva RAL 7037	165,00	m		
5	0810-03753	CYKY 3Bx 2.5 RE	Kabel silovy celoplastovy 750V	10,00	m		
6	1200-23535p	PN1 (01) 40A-gG	Vložka poistková nožová 500V AC	1,00	ks		
7	1147-19262	IZ 1632	Zasuvka nastenna proti striekajúcej vode 16A 200-250V AC IP 44 horny privod	1,00	ks		

Podružný materiál 3%

spolu

A-Montáže k cenníkom rady M

Poradie	Kód	Typ	Názov Položky	JM		Cena JM	Cena položky
						[EUR]	[EUR]

Montáže k cenníkom rady M

1	210100004		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	8,00	ks		
2	210901070		Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	170,00	m		
3	210191541		Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov.	1,00	ks		
4	210010135		Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 63 mm	165,00	m		
5	210810006		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	10,00	m		
6	210120102		Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	1,00	ks		
7	210111101		Priemyslová zásuvka , 230V, vč. zapojenia, typ IZ 1632, H, S, Z 2P + Z	1,00	ks		
8	PONUK. CENA		PROJEKT SKUT. VYHOTOVENIA	1,00	ks		
9	PONUK. CENA		GEOMETR. ZAMERANIE SKUT. VYHOTOVENIA	1,00	ks		

Zemné práce

10	460050602		Výkop jamy pre pilier PRE PILIER	0,50	m3		
11	460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	58,00	m2		
12	460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	165,00	m		
13	460200163		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	165,00	m		
14	460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	165,00	m		
15	220180203		Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.přípravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	165,00	m		

spolu

Časť	Popis Položky	Cena
	Rozpočet	
	HLAVA III - Stavebný objekt	
	N á z o v p o l o ž k y	
A	Montážne práce podľa 21M - úhrn	
A	Demontážne práce podľa 21M - úhrn	
A	6,00% PPV a PPP na montážne práce	
B	Nosný materiál podľa 21M včítane 3% podružný materiál - úhrn	
B	6,00% PPV a PPP na materiál	
	Hlava III - úhrn	
	HLAVA VI - Vedľajšie rozpočtové náklady	
A	4,00% GZS na stavebné objekty z prác vykonávaných	
A	1,00% Prevádzkové vplyvy - stavebný objekt (cenníky M)	
B	4,00% GZS na stavebné objekty z materiálu dodávaného	
	Hlava VI - úhrn	
	HLAVA XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora	
A	HZS - východisková revízia	
B	Kompletačná činnosť podľa VC 20/102/89	
	Hlava VI - úhrn	
	Rozpočet celkom - úhrn (bez DPH)	

		B.Nosný materiál k cenníkom rady M a S				
Poradie	Kód	Typ	Názov Položky	Množstvo	JM	Cena JM [EUR]
			Nosný materiál k cenníkom rady M a S			Cena položky [EUR]
1	2943-28304	STK 76/80/3	Stoziar ocelovy kuzelovy K 14-76 8m FI 76mm Ziarivo zink	7,00	ks	
2	2990-94604P	V2T-05-76	Vyloznik ulicno-dialnicny dvojramenny 500mm,	7,00	ks	
3	0000-18660P	SKV	Stoziar ocelovy výložníkový 4,5m Ziarivo zink 103kg	3,00	ks	
4	0000-18701P	VS-3,5	Vyloznik na signalizacne stoziare 3500mm FI 60mm Ziarivo zink 48kg	3,00	ks	
5	2992-25331	GURO EKM 2035	Rozvodnica stoziarova pre 2 okruh, IP 54 poistkovy spod. NEOZED D 01	7,00	ks	
			LED SVIETIDLO FGH EVOLUME1 10L4 8300lm/73W CLO ND1 CL1. IP66 IK08			
6	0000-26881P		MacAdam 5 SDCM L100B50 100.000h	14,00	ks	
7	0000-26881P		100.000h (FAGERHULT) S REFLEKTOROM -ASYMETRICKÁ CHRAKTERISTIKA-	3,00	ks	
8	0000-PONUK. CENA		PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	16,00	hod	
9	2512-06146	30x4	Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m	282,60	kg	
10	2550-06120	FI 10	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	9,87	kg	
11	0810-03763	CYKY -J 3x 1.5 RE	Kabel silovy celoplastovy 750V	178,00	m	
12	2212-11706	SR 03	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodicov	10,00	ks	
13	1202-22219	IS 504 033	Vlozka poistkova Neozed 6A pre spod.D 01,02	10,00	ks	
14	0810-03760	CYKY-J 4x10 RE	Kabel silovy celoplastovy 750V	320,00	m	
15	0101-27402p	FXKVR 63 IEC	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 52.2mm siva RAL 7037	315,00	m	
16	0145-29430	Scotchrap 51	Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm	1,00	ks	
17	0000-PONUK. CENA		PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK	12,00	hod	
			Podružný materiál 3%			
						spolu

A-Montáže k cenníkom rady M				JM	Cena JM [EUR]	Cena položky [EUR]
Poradie	Kód	Typ	Názov Položky			
Montáže k cenníkom rady M						
1	210204105		Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg	7,00	ks	
2	210204202		Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	10,00	ks	
3	210120101		Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	10,00	ks	
4	210810045		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	178,00	m	
5	210810013		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	320,00	m	
6	210202015p		Svietidlo LED	17,00	ks	
7	210204011		Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	10,00	ks	
8	210220302		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	10,00	ks	
9	220111777		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	16,00	m	
10	210220022		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	300,00	m	
11	210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	60,00	ks	
12	210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	42,00	ks	
13	PONUK. CENA		PROJEKT SKUT. VYHOTOVENIA	1,00	ks	
14	PONUK. CENA		GEOMETR. ZAMERANIE SKUT. VYHOTOVENIA	1,00	ks	
15	210010135		Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 63 mm	300,00	m	
16	PONUK. CENA		PROJEKT SKUT. VYHOTOVENIA	1,00	ks	
17	PONUK. CENA		GEOMETR. ZAMERANIE SKUT. VYHOTOVENIA	1,00	ks	
Zemné práce						
18	460200163		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	266,00	m	
19	460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	266,00	m	
20	460050602		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	5,10	m3	
21	460080002		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	5,30	m3	
22	460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	190,00	m	
23	460010002		Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž cesty	0,20	km	
24	460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	70,00	m2	
25	460100022		Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	10,00	ks	
26	210063011P		Poplatok za uloženie stavebnej sute zo stavieb realizovaných mestom na skládku,	1,50	t	
27	210063011P		Zákonný poplatok za uloženie sute v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov	1,50	t	
28	460p		Križovanie komunikácie mikrotunelovaním vrátane chráničky D110	12,00	m	
29	460050602		Výkop jamy , ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	6,00	m3	
30	460300002		Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	6,00	m3	
31	460400012		Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky do 400 cm	8,00	m	
32	220180203		Zatiahnutie kábla do tvárnícovej trate vr.prípravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	300,00	m	

spolu

Časť	Popis Položky	Cena
	Rozpočet	
	HLAVA III - Stavebný objekt	
	N á z o v p o l o ž k y	
A	Montážne práce podľa 21M - úhrn	
A	6,00% PPV a PPP na montážne práce	
B	Nosný materiál podľa 21M včítane 3% podružný materiál - úhrn	
B	6,00% PPV a PPP na materiál	
	Hlava III - úhrn	
	HLAVA VI - Vedľajšie rozpočtové náklady	
A	4,00% GZS na stavebné objekty z prác vykonávaných	
A	1,00% Prevádzkové vplyvy - stavebný objekt (cenníky M)	
B	4,00% GZS na stavebné objekty z materiálu dodávaného	
	Hlava VI - úhrn	
	HLAVA XI - Náklady hrazené z prevádzkových prostriedkov investora	
A	HZS - východisková revízia	
B	Kompletačná činnosť podľa VC 20/102/89	
	Hlava VI - úhrn	
	Rozpočet celkom - úhrn (bez DPH)	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SO 07	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Levice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0		0	

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 216 588,27		
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kízavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 07

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Levice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	391,240		
		"odhumusovanie hr. 200 mm "1956,2*0,2		391,240		
		Súčet		391,240		
2	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 193,000		
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	731,000		
		2193/3		731,000		
		Súčet		731,000		
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000		
		"výkop šachiet a uličných vpustov"12		12,000		
		Súčet		12,000		
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,000		
		"výkop ryhy š. 600 mm"30		30,000		
		Súčet		30,000		
6	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000		
		30/3		10,000		
		Súčet		10,000		
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2 626,240		
		"výkopy"391,24+2193+12+30-91		2 535,240		
		"opätovné použitie zeminy"10+81		91,000		
		Súčet		2 626,240		
8	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	91,000		
		"zemina pre opätovné použitie"91		91,000		
		Súčet		91,000		
9	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 535,240		
		"výkopy"391,24+2193+12+30-91		2 535,240		
		Súčet		2 535,240		
10	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 535,240		
		"príplatok za ďalších 12 km odvozu"2535,24		2 535,240		
		Súčet		2 535,240		
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2 535,240		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 07

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Levice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"uloženie zeminy a ornice na skládku vrátane poplatku za uskladnenie"2535,24		2 535,240		
		Súčet		2 535,240		
12	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	43,300		
13	5833363000R	Nákup zeminy vhodnej do násypov, alt. štrkodrvina	t	73,610		
		43,3*1,7		73,610		
		Súčet		73,610		
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 309,908		
		2535,24*1,7		4 309,908		
		Súčet		4 309,908		
15	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,850		
		"podsyp, obsyp a zásyp"1,31		1,310		
		"spätňý zásyp zeminou"8,54		8,540		
		Súčet		9,850		
16	181201101R	Príprava pláne do sklonov	m2	2 716,000		
17	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 751,000		
		"zhutnenie podložia na Edef,2=45 Mpa"2716		2 716,000		
		"zhutnenie podložia na Edef,2=30 Mpa"35		35,000		
		Súčet		2 751,000		
2 Zakladanie						
18	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160,	m	300,000		
		"trativod DN160, vrátane lôžka fr. 0/32 hr. 10 cm - 4,4 m3"300		300,000		
		Súčet		300,000		
19	5833737000	Štrkopiesok frakcia11-22 STN EN 13242 + A1	t	81,430		
		47,9*1,7		81,430		
		Súčet		81,430		
20	212752241	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém DN 160 mm	ks	9,000		
21	2860016870R	Drenážna šachta, napojenie DN160,	ks	9,000		
22	275313521	Betón základových pátiok, prostý tr. C 12/15	m3	0,640		
		"obetónovanie vpustu"0,64		0,640		
		Súčet		0,640		
23	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	3 217,000		
		"pre výmenu podložia"2986		2 986,000		
		"pre trativod"231		231,000		
		Súčet		3 217,000		
24	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	3 271,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 07

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Levice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

4 Vodorovné konštrukcie

25	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	33,500		
		"ŠD fr. 4/8 hr. 40 mm"33,5		33,500		
		Súčet		33,500		

5 Komunikácie

26	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	854,000		
		"výmena podložia hr. 300 mm "854		854,000		
		Súčet		854,000		

27	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 636,000		
		"ŠD fr. 0/63"2602,5		2 602,500		
		"ŠD 0/63 podklad pre chodník"33,5		33,500		
		Súčet		2 636,000		

28	567132113	rozprestrením a zhutnením,CBGM C5/6,po zhutnení hr. 180 mm	m2	2 486,000		
29	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	81,000		
		"použitie výkopového mat."81		81,000		
		Súčet		81,000		

30	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 352,000		
31	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 352,000		
		"spojovací postrek 0,5 kg/m2"2352		2 352,000		
		Súčet		2 352,000		

32	577144231	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, CA 50/70 po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 352,000		
		"spev. plochy"2352		2 352,000		
		Súčet		2 352,000		

33	577164331	Asfaltový betón vrstva obrušná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, CA 50/70 po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 352,000		
34	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	2,080		
		"s výstupkami 400x400 mm"0,4*0,4*13		2,080		
		Súčet		2,080		

35	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších, vrátane lôžka z kam. drte fr. 4-8 mm hr. 40 mm	m2	32,300		
		"dlažba"30,2		30,200		
		"dlažba pre nevidiacich"2,1		2,100		
		Súčet		32,300		

36	5921952780	Zámková dlažba hr. 6 cm	m2	30,200		
----	------------	-------------------------	----	--------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 07

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Levice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

8 Rúrové vedenie

37	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	9,000		
		"jednodielny"2		2,000		
		"dvojdielny typ C"6		6,000		
		"dvojdielny typ D"1		1,000		
		Súčet		9,000		
38	5923001321R	Bodový vpust NW 200, jednodielny DN 200	ks	2,000		
		HYDRO BG				
39	5923002091	BG - Bodový vpust BGZ-S 200, vrchný diel	ks	7,000		
		HYDRO BG				
40	5923001321.R	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200, hore	ks	1,000		
		HYDRO BG				
41	5923001321R	Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200, dolné vyústenie	ks	6,000		
		HYDRO BG				
42	5923001323R	Liatinový rošt NW 200 tr. D 400 kN	ks	9,000		
		HYDRO BG				
43	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	9,000		
		HYDRO BG				

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,000		
45	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	26,000		
46	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	529,000		
		"obrubníky so skosením"517		517,000		
		"obrubníky bez skosenia"8		8,000		
		"obrubník prechodový"4		4,000		
		Súčet		529,000		
47	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	517,000		
48	5921745000R	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	8,000		
49	5921954500	Prechodový cestný bet. obrubník	ks	4,000		
50	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	27,180		
		26,41+0,77		27,180		
		Súčet		27,180		

99 Presun hmôt HSV

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO 07

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Levice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
51	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 743,865		

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Parkovisko a spevnené plochy - Stará Družstevná ulica, Levice

Objekt: Sadové úpravy

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	231	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 187,000	0,447				
2	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	27,520	6,929				
3	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	283,940	5,437				
4	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m (nevhodná zemina, výkopy)	m3	283,940	2,965				
5	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (283,8 x12 km)	m3	3 407,280	0,279				
6	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	283,940	1,750				
7	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	283,940	0,627				
8	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	397,520	5,000				
9	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	185,910	1,272				
10		001	Záhradnícka zemina (pod trávnik, kry, substráty - stromový, trvalky)	t	104,240	22,000				
11		002	Štrk frakcia 32/64 mm (stromový substrát)	t	22,740	9,600				
12		003	Štrkopiesok, frakcia 0/16 mm (trvalky)	t	42,680	12,670				
13		004	Piesok (stromový substrát)	t	16,240	13,970				
14	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	688,000	0,676				
15	001	181301113	Rozprestretie substrátov v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 187,700	0,583				
16	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 187,700	0,858				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	231	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	2 981,000	0,231				
18	231	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	705,000	1,149				
19	231	183101122	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 1,00 do 2,00 m3	ks	51,000	71,643				
20	231	183204112	Výsadba do pripravenej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami - trvaliek	ks	2 981,000	0,177				
21	026	02662000501	Suchomilné trvalky (sortiment a počty v sprievodnej správe)	ks	3 130,050	1,960				
22	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	688,000	0,048				
23	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (trávník 688 m2 + kry 228,7 m2 + trvalky 271 m2) x2	m2	2 375,400	0,144				
24	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	688,000	0,021				
25	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	705,000	1,551				
26		01	<i>Carpinus betulus (hrab obyčajný), kontajner, výška 80/100 cm</i>	ks	206,000	3,000				
27		02	<i>Deutzia gracilis (trojpek), kontajner, výška 30/40 cm</i>	ks	113,300	3,000				
28		03	<i>Lonicera pileata (zemolez kapučňovitý), kontajner, výška 30/40 cm</i>	ks	56,650	3,500				
29		04	<i>Spiraea japonica Crispa (tavoľník japonský), kontajner, výška 30/40 cm</i>	ks	175,100	3,000				
30		05	<i>Swida stolonifera Kelsey (svib výbežkatý), kontajner, výška 30/40 cm</i>	ks	175,100	3,500				
31	231	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 800 mm	ks	51,000	62,337				
32	026	02651035001	<i>Acer campestre (javor poľný), bal, výška kmeňa 2,2 m, obvod 14/16 cm</i>	ks	3,090	150,000				
33		1	<i>Aesculus carnea (pagaštan pleťový), bal, výška kmeňa 2,20 m, obvod kmeňa 14/16 cm,</i>	ks	3,090	200,000				
34		2	<i>Acer campestre Elsrijk (javor poľný), bal, výška kmeňa 2,20 m, obvod kmeňa 14/16 cm</i>	ks	32,960	150,000				
35		3	<i>Acer platanoides Deborah (javor mliečny), bal, výška kmeňa 2,20 m, obvod kmeňa 14/16 cm</i>	ks	2,060	150,000				
36		4	<i>Carpinus betulus Fastigiata (hrab obyčajný), bal, výška kmeňa 2,20 m, obvod kmeňa 14/16 cm</i>	ks	2,060	150,000				
37		5	<i>Cerasus avium Plena (čerešňa vtáčia), bal, výška kmeňa 2,20 m, obvod kmeňa 14/16 cm</i>	ks	5,150	150,000				
38		6	<i>Sorbus torminalis (jarabina brekyňová), bal, výška kmeňa 2,20 m, obvod kmeňa 14/16 cm</i>	ks	4,120	150,000				
39	231	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	51,000	9,938				
40	052	05217220001	Koly, dĺžka 3,5 m, ihličnaté drevo, namorené	ks	153,320	7,000				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	052	05217220002	Polené koly dĺžka 1,0 m, ihličnaté drevo, namorené	ks	153,320	1,500				
42	231	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25,500	2,325				
43	673	6731331000	Pás jutový	m2	25,500	0,148				
44	231	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5 (stromy 51 ks x 3 roky x 2)	ks	306,000	2,361				
45	231	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 (kry 228,7 m2 x 2 x 3 roky)	m2	1 372,200	1,494				
46	231	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko, pred založením kultúry	m2	1 187,700	0,077				
47	252	2523401000	Roundup aktiv 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín	ks	1,894	16,033				
48	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	271,000	1,008				
49	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	228,700	1,580				
50	055	0554151000	Mulčovacia kôra	l	20 611,588	0,044				
51	231	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	228,700	1,598				
52	693	6936590000	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	0,009	35,258				
53	231	184921210	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	271,000	4,010				
54	583	5834330400	Vymývaný štrk, frakcia 16/32 mm	t	23,040	19,541				
55	231	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,022	203,505				
56	251	2519115500	Hnojivo priemyselné NPK - 0,18 t (plocha), 0,01 t (tabletované hnojivo), 0,023 (pôdny kondicionér)	t	0,023	1 333,800				
57	231	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 (10 x 3 roky x 688 m2)	m2	20 640,000	0,137				
58	231	185804111	Ošetrovanie vysadených trvaliek v rovine (2 x 3 roky x 271 m2 + rez v predjarí 3x 271 m2)	m2	2 439,000	1,434				
59	231	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	496,950	12,355				
60	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	496,950	24,212				
61	081	0811391000	Voda povrchová pre priemysel a služby	m3	496,950	0,216				
62	R	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1:5, šírky od 0 do 3 m (separačná geotextília pod trvalkový substrát)	m2	271,000	0,497				
63	R	R_2	Osadenie protikoreňovej textílie /Root Control, dĺžka 90 m, šírka 1,3 m/	m2	112,500	2,000				
64		010	Protikoreňová textília /Root Control/, šírka 1,3 m	m2	112,500	8,800				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	311	871218113	Uloženie perforovanej rúrky z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	76,500	0,657				
66	286	2861121800	Rúrka drenážna z PVC D 65 mm	m	77,265	1,006				

99 Presun hmôt HSV

67	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	233,808	32,749				
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	--	--	--	--

Celkom