

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE CT, NEMOCNICA STARÉ MESTO

Objekt: SO01B - Búracie práce

JKSO:

Miesto: NEMOCNICA STARÉ MESTO,Mickiewiczova 13, Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANGELA HORNICKÁ

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 2. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE CT, NEMOCNICA STARÉ MESTO		
Objekt:	SO01B - Búracie práce		
Miesto:	NEMOCNICA STARÉ MESTO,Mickiewiczova 13, Bra	Dátum:	19. 2. 2018
Objednávateľ:		Projektant:	ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANGELA
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

ROZPOČET

Stavba:REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE CT, NEMOCNICA STARÉ MESTO

Objekt:SO01B - Búracie práce

Miesto:NEMOCNICA STARÉ MESTO,Mickiewiczova 13, BraDátum:19. 2. 2018

Objednávateľ:Projektant:ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANGELA

Zhotoviteľ:Vypĺň údajSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím P4 - BÚRANÉ NÁŠĽAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.200 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC, 5 mm NIVELAČNÝ POTER, 70 mm BETÓNOVÝ POTER, 70 mm NÁŠYP Z TEHLOVÉHO ODPADU, HYDROIZOLÁCIA 3 mm, ŽB DOSKA 150 mm , , ŠTRKOVÁ VRSTVA 150 mm, PODKLADOVÁ ZEMINA HR. 50 mm ) 1pp 0,6*0,8*(4)*0,05 Súčet	m3	0,096	0,000	0,000
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,096	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

3	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	305,330	0,000	0,000
4	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t P4 - BÚRANÉ NÁŠĽAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.200 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: ŽB DOSKA 150 mm , 1pp 0,6*0,8*(4)*0,15 Súčet	m3	0,288	0,000	0,000
5	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t VP. 2600 - NAD PRIEČKOU DREVENÁ PRESKLENÁ STENA PO STROP 2,6*(2,08+1,42+8,1+3,9+1,3+3,4*2+1,2) -(0,9*1,97+0,7*2,6+0,8*1,97*4) VP. 2400 2,4*(1,7+0,93) -0,7*1,97 2,4*(8,1+3,25*3+3,9) -(2*2+0,8*1,97*4) VP. 4700 4,7*(8,1*2+2,76) -(1,7*1,97*2+1,45*1,97) VP. 2100 2,1*(1,9+1,35+1,9+1,25) -0,6*1,97*4 Súčet	m2	189,681	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t VP. 2600 - NAD PRIEČKOU DREVENÁ PRESKLENÁ STENA PO STROP 2,6*(2,08+1,42+8,1+3,9+1,3+3,4*2+1,2) Súčet	m2	64,480	0,000	0,000
7	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t S3 - BÚRANÉ KONŠTRUKCIE MEDZISTROPNÉHO PRIESTORU: 0,06*(3,4*3,6+3,4*1,2+3,4*3,1+0,6*1,35) Súčet	m3	1,660	0,000	0,000
8	K	965043341.1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t samonivelacny poter P4 - BÚRANÉ NÁŠĽAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.200 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 5 mm NIVELAČNÝ POTER, 70 mm BETÓNOVÝ POTER) 1pp 0,6*0,8*(4)*0,005 0,6*0,8*(4)*0,07 P3 - BÚRANÉ NÁŠĽAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.100 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 5 mm NIVELAČNÝ POTER, 80 mm BETÓNOVÝ POTER) 1pp 2,2*3,3*0,005 2,2*3,3*0,08 P1 - BÚRANÉ NÁŠĽAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.100 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 5 mm NIVELAČNÝ POTER, 80 mm BETÓNOVÝ POTER) (9,69+43,18+45,73+5,29+1,13+1,13+22,69+5,29 +1,13+1,13)*0,005 (9,69+43,18+45,73+5,29+1,13+1,13+22,69+5,29 +1,13+1,13)*0,08 P2 - BÚRANÉ NÁŠĽAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.250 - 350 mm, MIN. PO KLENBU 1.PP (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 5 mm NIVELAČNÝ POTER, 80 mm BETÓNOVÝ POTER) (9,21+3,98+13,51+1,63+12,24+15,8+11,73+19,5 +9,43+9,73+9,37+23,89+31,59)*0,005 (9,21+3,98+13,51+1,63+12,24+15,8+11,73+19,5 +9,43+9,73+9,37+23,89+31,59)*0,08 Súčet	m3	26,941	0,000	0,000
9	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t P3 - BÚRANÉ NÁŠĽAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.100 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 23 mm NÁSYP Z TEHLOVÉHO ODPADU) 1pp 2,2*3,3*0,023 P1 - BÚRANÉ NÁŠĽAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.100 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 23 mm NÁSYP Z TEHLOVÉHO ODPADU) (9,69+43,18+45,73+5,29+1,13+1,13+22,69+5,29 +1,13+1,13)*0,023 Súčet	m3	3,304	0,000	0,000
10	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	30,111	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			P4 - BÚRANÉ NÁŠLAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.200 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 70 mm NÁSYP Z TEHLOVÉHO ODPADU, ŠTRKOVÁ VRSTVA 150 mm ) 1pp 0,6*0,8*(4)*0,07 0,6*0,8*(4)*0,15 P2 - BÚRANÉ NÁŠLAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.250 - 350 mm, MIN. PO KLENBU 1.PP (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 173 mm NÁSYP Z TEHLOVÉHO ODPADU) (9,21+3,98+13,51+1,63+12,24+15,8+11,73+19,5 +9,43+9,73+9,37+23,89+31,59)*0,173 Súčet		0,134 0,288  29,689 30,111		
11	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t VYMEŇA SKLENEJ VÝPLNE V HORNEJ ČASTI OKNA PO DEMONTÁŽI VZT POTRUBIA, KTORÉ JE VYVEDENÉ NA FASÁDU VYMEŇIŤ IBA ČASŤ ZASKLENIA ox2 2 Súčet	ks	2,000   2,000 2,000	0,000	0,000
12	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t OX1 BÚRANIE PARAPETU OKNA, DEMONTAŽ OKNA A OKENNÉHO RÁMU, POTREBNÉ PRE TRANSPORT CT, PODOPRETIE OTVORU PODĽA STATICKÉHO POSUDKU 1,4*2+2,7*2 Súčet	m	8,200   8,200 8,200	0,000	0,000
13	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t DX1 - BÚRANÉ DVERE, DREVENÉ, PLNÉ HLADKÉ OTVÁRAVÉ, VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE 14 Súčet	ks	14,000   14,000 14,000	0,000	0,000
14	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t DX1 - BÚRANÉ DVERE, DREVENÉ, PLNÉ HLADKÉ OTVÁRAVÉ, VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE 2 Súčet	ks	2,000   2,000 2,000	0,000	0,000
15	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t DX1 - BÚRANÉ DVERE, DREVENÉ, PLNÉ HLADKÉ OTVÁRAVÉ, VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE 1*1,97 0,9*1,97*2 0,8*1,97*9 0,7*1,97 Súčet	m2	21,079   1,970 3,546 14,184 1,379 21,079	0,000	0,000
16	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t DX1 - BÚRANÉ DVERE, DREVENÉ, PLNÉ HLADKÉ OTVÁRAVÉ, VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE 1,1*1,97*2 Súčet	m2	4,334   4,334 4,334	0,000	0,000
17	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t A1.01 (1,97+2,335+1,045)*4,7 -(1,45*1,97+0,7*1,97)	m2	20,909  25,145 -4,236	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		20,909		
18	K	968081116	Demontáž dverí presklených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	92,160	0,000	0,000
			DX2 - BURANÁ ZASKLENÁ STENA , DREVENÁ SO SKLENENOU VÝPLŇOU, DVERE PRESKLENÉ OTVÁRAVÉ				
			1np				
			(0,9*2+1,97*2)*4		22,960		
			(0,6*2+1,97*2)*4		20,560		
			(1,45*2+1,97*2)*2		13,680		
			0,7*2+1,97*2		5,340		
			1,1*2+1,97*2		6,140		
			0,8*2+1,97*2		5,540		
			2*2+2*2		8,000		
			1pp				
			0,8*2+1,97*2		5,540		
			0,8*2+1,4*2		4,400		
			Súčet		92,160		
19	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	3,000	0,000	0,000
			01MP-04MP -PRESTUP STENOU NAD PODHLADOM resp. POD STROPOM, MEDICINÁLNE PLYNY, POTRUBIE ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE				
			3		3,000		
			Súčet		3,000		
20	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	2,000	0,000	0,000
			09VZT - PRESTUP STENOU,UKONČENÝ MRIEŽKOU, 425 x125 mm				
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
21	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	0,000	0,000
			04VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTVORU 300 x 300 mm, VZT POTRUBIE 250 x 250 mm				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
22	K	971033381	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, -0,15900t	ks	2,000	0,000	0,000
			03VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTVORU 300 x 300 mm, VZT POTRUBIE 250 x 250 mm				
			1		1,000		
			01MP-04MP -PRESTUP STENOU NAD PODHLADOM resp. POD STROPOM, MEDICINÁLNE PLYNY, POTRUBIE ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE				
			1		1,000		
			Súčet		2,000		
23	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	0,000	0,000
			01VZT - PRESTUP STENOU NA FASÁDU, VEĽKOSŤ OTOVRU 550 x 300 mm, VZT POTRUBIE 500 x 250mm, UKONČENÉ PROTIDAŽDOVOU ŽALÚZIOU 500 x 400 mm				
			1		1,000		
			02VZT - PRESTUP STENOU NA FASÁDU, VEĽKOSŤ OTOVRU 550 x 300 mm, VZT POTRUBIE 500 x 250mm, UKONČENÉ PROTIDAŽDOVOU ŽALÚZIOU 500 x 400 mm				
			1		1,000		
			Súčet		2,000		
24	K	971033471	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 750 mm, -0,34400t	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			05VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTVORU 550 x 170 mm, VZT POTRUBIE 500 x120 mm				
			2	2,000			
			Súčet	2,000			
25	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,305	0,000	0,000
			H - VYBÚRANIE OTVORU PRE PRESUN VSADENÉHO POŽIARNEHO HYDRANTU 0,7*0,7*0,3	0,147			
			DX3 - VYBÚRANIE OTVORU PRE NOVONAVRHOVANÉ PREKLADY, VEĽKOSŤ VIĎ. VÝKRES 0,525*0,15*2	0,158			
			Súčet	0,305			
26	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	8,673	0,000	0,000
			DX3 - VYBÚRANIE OTVORU PRE NOVONAVRHOVANÉ PREKLADY, VEĽKOSŤ VIĎ. VÝKRES 1,2*2*0,75	1,800			
			0,55*2*0,75	0,825			
			1*2*0,75*(2)	3,000			
			0,48*2*0,75	0,720			
			0,7*2*0,75	1,050			
			0,465*2*0,35	0,326			
			parapet 0,7*0,8*1,7	0,952			
			Súčet	8,673			
27	K	971036003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	15,000	0,000	0,000
			01ZTI - PRESTUP STENOU NAD PODHLADOM, ODOVD KONDENZU Z KLIM. JEDNOTIEK, DN 32				
			15	15,000			
			Súčet	15,000			
28	K	971036004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	440,000	0,000	0,000
			03ZTI - PRESTUP STENOU, 2 x DN 40 mm, POTRUBIE (TEPLÁ A STUDENÁ VODA ) v. 100 mm resp. PRISPÔSOBIŤ SA KANALIZÁCII				
			55*4*2	440,000			
			Súčet	440,000			
29	K	971036012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	220,000	0,000	0,000
			02ZTI - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTVORU Ø 130 mm, KANAL. POTRUBIE Ø 100 mm				
			55*4	220,000			
			Súčet	220,000			
30	K	971036014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	105,000	0,000	0,000
			01VZT - PRESTUP STENOU NA FASÁDU, VEĽKOSŤ OTOVROU Ø 150 mm, VZT POTRUBIE Ø 100 mm, UKONČENÉ MRIEŽKOU				
			90	90,000			
			02VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVROU Ø 150 mm, VZT POTRUBIE Ø 100 mm, hr. 150 mm				
			15	15,000			
			Súčet	105,000			
31	K	971036018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	60,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			03VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 200 mm, VZT POTRUBIE Ø 150 mm				
			15	15,000			
			05VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 200 mm, VZT POTRUBIE Ø 150 mm				
			15	15,000			
			10VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 200 mm, VZT POTRUBIE Ø 150 mm				
			15	15,000			
			11VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 200 mm, VZT POTRUBIE Ø 150 mm				
			15	15,000			
			Súčet	60,000			
32	K	971036019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	45,000	0,000	0,000
			06VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 210 mm, VZT POTRUBIE Ø 160 mm				
			15	15,000			
			12VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 210 mm, VZT POTRUBIE Ø 160 mm				
			15	15,000			
			19VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 210 mm, VZT POTRUBIE Ø 160 mm				
			15	15,000			
			Súčet	45,000			
33	K	971036020	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	102,500	0,000	0,000
			04VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 230 mm, VZT POTRUBIE Ø 180 mm				
			15	15,000			
			07VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 250 mm, VZT POTRUBIE Ø 200 mm				
			15	15,000			
			14VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 230 mm, VZT POTRUBIE Ø 180 mm				
			15	15,000			
			15VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 230 mm, VZT POTRUBIE Ø 180 mm				
			12,5	12,500			
			16VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 250 mm, VZT POTRUBIE Ø 200 mm				
			15	15,000			
			17VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 250 mm, VZT POTRUBIE Ø 200 mm				
			15	15,000			
			18VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 250 mm, VZT POTRUBIE Ø 200 mm				
			15	15,000			
			Súčet	102,500			
34	K	971036022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	30,000	0,000	0,000
			08VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRU Ø 300 mm, VZT POTRUBIE Ø 250 mm				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			15		15,000		
			13VZT - PRESTUP STENOU, VEĽKOSŤ OTOVRY Ø 350 mm, VZT POTRUBIE Ø 180 mm				
			15		15,000		
			Súčet		30,000		
35	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	10,950	0,000	0,000
			KAPSA PRE PRIVOD MEDIPLYNŮV 50x30 mm v. lek. panelu 1200 mm osadený min. 200 mm od el. vývodov!				
			z1				
			3,65		3,650		
			z2				
			3,65		3,650		
			z3				
			3,65		3,650		
			Súčet		10,950		
36	K	974031185	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	47,000	0,000	0,000
			Navrhnutá je stropná doska hrúbky 200mm, ktorá bude zasekaná a uložená do nosných a obvodových stien				
			47		47,000		
			Súčet		47,000		
37	K	974031188	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. nad 300mm, -0,14100t	m	30,600	0,000	0,000
			KAPSA PRE VZT 600x210 mm				
			7,05+6,35		13,400		
			VZT sachty K1-K3				
			4,3*(4)		17,200		
			Súčet		30,600		
38	K	974031287	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore prilahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a š. do 300 mm, -0,10100 t	m	24,750	0,000	0,000
			DX3 - VYBÚRANIE OTVORU PRE NOVONAVRHOVANÉ PREKLADY, VEĽKOSŤ VIĎ. VÝKRES				
			1,75*2		3,500		
			2,25*2		4,500		
			1,5*4		6,000		
			4,25*2		8,500		
			2,25		2,250		
			Súčet		24,750		
39	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	266,290	0,000	0,000
			S2 - VYBÚRANIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ STROPNEJ OMIETKY V ROZSAHU CCA 30 %, DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH SVIETIDIEL				
			A1.02				
			43,18		43,180		
			A1.03				
			45,73		45,730		
			A1.07				
			5,29		5,290		
			A1.08				
			1,13		1,130		
			A1.09				
			1,13		1,130		
			A1.12				
			22,69		22,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			A1.13				
			9,21		9,210		
			A1.14				
			13,51		13,510		
			A1.14a				
			1,63		1,630		
			A1.17				
			11,73		11,730		
			A1.18				
			19,5		19,500		
			A1.19				
			9,43		9,430		
			A1.19a				
			9,73		9,730		
			A1.20				
			9,37		9,370		
			A1.20a				
			23,89		23,890		
			A1.21				
			31,59		31,590		
			A1.24				
			5,29		5,290		
			A1.25				
			1,13		1,130		
			A1.26				
			1,13		1,130		
			Súčet		266,290		
40	K	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	7,273	0,000	0,000
			S4 - VYBÚRANIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ STROPNEJ OMIETKY V ROZSAHU CCA 50 % 1PP				
			2,204*3,3		7,273		
			Súčet		7,273		
41	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m2	986,535	0,000	0,000
			NAD KERAMICKYM OBKLADOM				
			A1.02				
			(4,7-1,5)*(10,355*2+7,43*2)		113,824		
			-0,5*(1,45+0,9+1,1+0,8+2,335+1,95+1,045+1,45)		-5,515		
			A1.03				
			(4,7-1,5)*(16,185*2+2,85*2)		121,824		
			-0,5*(1,55+0,8+0,9*6+1,45)		-4,600		
			-2*1,7		-3,400		
			A1.07-8,9				
			(4,7-1,5)*(3,72*2+1,9*2+1,35*2+0,63*2)		48,640		
			-(0,6*0,5*2+0,9*0,5)		-1,050		
			-1,68*2		-3,360		
			A1.12				
			(4,63-1,5)*(3,35*2+6,55*2)		61,974		
			-(1*0,5+0,8*0,5+1,7*2,04+0,525*0,5)		-4,631		
			0,625*2*2		2,500		
			A1.14A				
			(4,68-1,5)*(1,3*2+1,25*2)		16,218		
			-0,5*0,7		-0,350		
			A1.24-25,26				
			(4,7-1,5)*(1,9*2+1,35*4+2,45*2)		45,120		
			-0,5*(0,65*2+0,9)		-1,100		
			-1,68*2		-3,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			A1.13				
			4,7*(0,7+1,42+0,9+0,15+3,2+3,9+2,03+0,6*2)		63,450		
			-(0,9*1,97*2+0,8*1,97*2)		-6,698		
			A1.13a				
			4,7*(1,3*2+2,55*2+0,6*2)		41,830		
			-(0,8*1,97+1*1,97)		-3,546		
			A1.14				
			4,7*(3,43+4,1+2,1+1,44+3,6)		68,949		
			-(1,45*2,7+0,9*1,97)		-5,688		
			0,6*2,7*2		3,240		
			A1.15				
			4,7*(3,4*2+3,6*2)		65,800		
			(0,8*1,97+1,45*2,7)		5,491		
			0,6*2,7*2		3,240		
			A1.16				
			4,7*(3,4*2+3*2+0,6*2)		65,800		
			-(0,8*1,97)		-1,576		
			A1.17				
			4,5*(3,9*2+3*2)		62,100		
			0,6*2*2		2,400		
			-(0,8*1,97+0,9*1,97)		-3,349		
			A1.18				
			4,5*(3,9*2+5*2+0,55)		82,575		
			0,6*2,7		1,620		
			-(0,8*1,97+0,7*1,97+1,1*1,97+1,7*2,7)		-9,712		
			A1.19				
			3,65*(3,25*2+2,9*2)		44,895		
			0,6*2,7*2		3,240		
			-(1,7*2,7+0,8*1,97)		-6,166		
			A1.20				
			3,65*(3,23*2+2,9*2)		44,749		
			0,6*2,7*2		3,240		
			-(1,7*2,7+0,8*1,97)		-6,166		
			A1.21				
			3,65*(3,9*2+8,1*2)		87,600		
			0,6*2,7*2		3,240		
			-(1,7*2,7+1,1*1,97)		-6,757		
			Súčet		986,535		
42	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	146,588	0,000	0,000
			B1 - BÚRANÝ KERAMICKÝ OBKLAD DO V.:1500mm				
			A1.02				
			1,5*(10,355*2+7,43*2)		53,355		
			-1,5*(1,45+0,9+1,1+0,8+2,335+1,95+1,045+1,45)		-16,545		
			A1.03				
			1,5*(16,185*2+2,85*2)		57,105		
			-1,5*(1,55+0,8+0,9*6+1,45)		-13,800		
			-0,7*1,7		-1,190		
			A1.07-8,9				
			1,5*(3,72*2+1,9*2+1,35*2+0,63*2)		22,800		
			-(0,6*1,5*2+0,9*1,5)		-3,150		
			-1,68*0,7		-1,176		
			A1.12				
			1,5*(3,35*2+6,55*2)		29,700		
			-(1*1,5+0,8*1,5+1,7*0,66+0,525*1,5)		-4,610		
			0,625*2*0,66		0,825		
			A1.14A				
			1,5*(1,3*2+1,25*2)		7,650		
			-1,5*0,7		-1,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			A1.24-25,26				
			1,5*(1,9*2+1,35*4+2,45*2)		21,150		
			-1,5*(0,65*2+0,9)		-3,300		
			-1,68*0,7		-1,176		
			Súčet		146,588		
43	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	1,440	0,000	0,000
			P4 - BÚRANÉ NÁŠLAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.200 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA:HYDROIZOLÁCIA 3 mm)				
			1pp				
			0,45*0,8*(4)		1,440		
			Súčet		1,440		
44	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	209,167	0,000	0,000
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	209,167	0,000	0,000
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 928,338	0,000	0,000
			odvoz sutiny do 15 km				
47	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	209,167	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

0,000

48	K	735151821	Demontáž radiátora (dočasná)	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	------------------------------	----	-------	-------	-------

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

49	K	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	84,010	0,000	0,000
			S1 - DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLADU VRÁTANE PODKONŠTRUKCIE A EXISTUJÚCICH SVIETIDIEL				
			A1.19				
			9,43		9,430		
			A1.19a				
			9,73		9,730		
			A1.20				
			9,37		9,370		
			A1.20a				
			23,89		23,890		
			A1.21				
			31,59		31,590		
			Súčet		84,010		
50	K	763139621	Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie	m2	5,380	0,000	0,000
			ODSTRÁNENIE A ZNOVU OSADENIE PODHLADU PO MONTÁŽI VZT POTRUBIA				
			1pp				
			0,8*6,725		5,380		
			Súčet		5,380		

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

51	K	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

52	K	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	744,000	0,000	0,000
			S3 - BÚRANÉ KONŠTRUKCIE MEDZISTROPNÉHO PRIESTORU:				
			- OCELOVÉ NOSNÍKY IČ.14( CCA CELK. HMOTNOSŤ 470 kg)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
- STRATENÉ DEBNENIE Z PRELAMOVANYCH POZINK PLECHOV 50 mm ( CCA CELK. HMOTNOSŤ 274 kg) 470+274							
Súčet					744,000		

776 - Podlahy povlakové

0,000

53	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t P4 - BÚRANÉ NÁŠLAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.200 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC) 1pp 0,6*0,8*(4) P3 - BÚRANÉ NÁŠLAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.100 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC) 1pp 2,2*3,3 P1 - BÚRANÉ NÁŠLAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.100 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC) (9,69+43,18+45,73+5,29+1,13+1,13+22,69+5,29 +1,13+1,13) P2 - BÚRANÉ NÁŠLAPNÉ A PODKLADOVÉ VRSTVY PODLAHY DO hr.250 - 350 mm, MIN. PO KLENBU 1.PP (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC) (9,21+3,98+13,51+1,63+12,24+15,8+11,73+19,5 +9,43+9,73+9,37+23,89+31,59) Súčet	m2	317,180	0,000	0,000
					1,920		
					7,260		
					136,390		
					171,610		
					317,180		

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000